

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Serviços para reparação do telhado da cobertura do Ginásio de Esportes e telhado baixo

LOCAL: E.M.E.F. IRACEMA VIZZOTTO

Endereço: Rua Inácio Barcelos dos Anjos, esquina com a Rua Iracema - B. Santo Antônio - Capão da Canoa/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA- CNPJ 90.836.693/0001-40

Av. Paraguassu, 1881 - Capão da Canoa - RS - FONE: (51) 3625-2112



ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO					111,95%	MÊS REFERÊNCIA			ago/26
BDI					23,54%	FONTE DE REFERÊNCIA			SINAPI
Item	FONTE	CODIGO	Descrição	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO S/BDI	BDI	VALOR UNITARIO C/BDI	VALOR TOTAL
1	SINAPI	100745	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAIO). AF_01/2020	M2	2,77	R\$ 27,48	23,54%	R\$ 33,95	R\$ 94,04
2	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,5	R\$ 496,92	23,54%	R\$ 613,89	R\$ 1.534,73
3	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	72	R\$ 30,00	23,54%	R\$ 37,06	R\$ 2.668,32
4	SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	TB	2	R\$ 38,27	23,54%	R\$ 47,28	R\$ 94,56
5	SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	16	R\$ 20,26	23,54%	R\$ 25,03	R\$ 400,48
6	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	6	R\$ 6,49	23,54%	R\$ 8,02	R\$ 48,12

7	SINAPI-I	4229	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	KG	1	R\$ 47,07	23,54%	R\$ 58,15	R\$ 58,15
8	SINAPI-I	4316	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO	UN	240	R\$ 1,65	23,54%	R\$ 2,04	R\$ 489,60
9	SINAPI-I	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	16	R\$ 23,97	23,54%	R\$ 29,61	R\$ 473,76
10	SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	16	R\$ 18,84	23,54%	R\$ 23,27	R\$ 372,32
11	SINAPI-I	6160	SOLDADOR (HORISTA)	H	8	R\$ 27,61	23,54%	R\$ 34,11	R\$ 272,88
12	SINAPI-I	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6	R\$ 28,17	23,54%	R\$ 34,80	R\$ 208,80
13	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	R\$ 26,76	23,54%	R\$ 33,06	R\$ 264,48
14	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	147,61	R\$ 51,50	23,54%	R\$ 63,62	R\$ 9.390,95
15	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2026	M	5	R\$ 90,72	23,54%	R\$ 112,08	R\$ 560,40
16	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1,9	R\$ 75,57	23,54%	R\$ 93,36	R\$ 177,38
17	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	36	R\$ 31,03	23,54%	R\$ 38,33	R\$ 1.379,88
18	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	19,36	R\$ 11,31	23,54%	R\$ 13,97	R\$ 270,46

19	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	78	R\$ 4,20	23,54%	R\$ 5,19	R\$ 404,82
20	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	6	R\$ 30,38	23,54%	R\$ 37,53	R\$ 225,18
21	SEINFRA	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	6,4	R\$ 176,24	23,54%	R\$ 217,73	R\$ 1.393,47
VALOR TOTAL									R\$ 20.782,78

Capão da Canoa, 28 de setembro de 2026.

Rudi Nei Costa dos Santos Júnior
Engº Civil CREA/RS 65.259
Fiscalização