Composição	PMCC061	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	30,99	32,15		30,99	32,15
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,59	0,59	0,4	1,48	1,48
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,92	0,92	0,04	23,10	23,10
SINAPI-I	43653	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	L	2,42	2,42	0,056	43,28	43,28
SINAPI-I	7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	6,89	6,89	0,16	43,08	43,08
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,95	12,64	0,4	29,87	31,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,22	8,69	0,35	23,48	24,83

Composição	PMCC146	Ripa em eucalípto tratado serrada, 2,5 x 5,0 cm, espécie saligna, grandis ou similar	M	11,79	12,08		11,79	12,08
Cotação	14174	Ripa em eucalípto tratado serrada, 2,5 x 5,0 cm, espécie saligna, grandis ou similar	M	6,81	6,81	1,05	6,49	6,49
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,63	2,79	0,1	26,32	27,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,35	2,48	0,1	23,48	24,83
				0	0		0,00	0,00

Composição	PMCC147	Barrote em eucalipto tratado serrado, 5x5cm, espécie saligna, grandis ou similar	M	18,15	18,44		18,15	18,44
Cotação	14277	Barrote em eucalípto tratado serrado, 5 x 5cm, espécie saligna, grandis ou similar	M	13,17	13,17	1,05	12,54	12,54

SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,63	2,79	0,1	26,32	27,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,35	2,48	0,1	23,48	24,83
				0	0		0,00	0,00