

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	Tube de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m		309,73	310,55
SICRO	E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	0	0,1	290,74	290,74
SICRO	M2166	Tube de concreto armado PA4 - D = 0,40 m	m	1	273,80	273,80
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,1	20,42	22,85
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,3	16,05	17,96
Composição	02	Tube de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m		248,53	249,35
SICRO	E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	0	0,1	290,74	290,74
SICRO	M2165	Tube de concreto armado PA3 - D = 0,40 m	m	1	212,60	212,60
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,1	20,42	22,85
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,3	16,05	17,96
Composição	03	Tube de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m		204,04	204,86
SICRO	E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	0	0,1	290,74	290,74
SICRO	M2164	Tube de concreto armado PA2 - D = 0,40 m	m	1	168,11	168,11
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,1	20,42	22,85
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,3	16,05	17,96
Composição	04	PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UN		548,09	551,75
SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,5	23,60	24,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186	22,36	24,31
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729	26,49	28,95
SINAPI-I	5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0132	13,85	13,85
SINAPI-I	5065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0113	25,85	25,85
SINAPI-I	11049	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	KG	18,43	12,99	12,99
Cotação	01	ADESIVO PARA PLACA DE OBRA	UNIDADE	1	250,00	250,00
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,2083	3,59	3,59

05/11/2025

Data

 Responsável Técnico: Mariana Balvedi Zakrzewski
 CREA/CAU: CREA/RS 251823