



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ESTRADA CORONEL JOÃO LINCK			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 02-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação com Bloco Intertravado de Concreto (PaVS)	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ROLANTE/RS	<b>BDI 1</b> 20,01%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimentação com Bloco Intertravado de Concreto (PaVS)</b>									<b>161.150,58</b>	
1.			<b>PAVIMENTAÇÃO - BLOCO DE CONCRETO, MODELO 16 FACES</b>					-	<b>161.150,58</b>	
1.1.			<b>Administração da Obra</b>					-	<b>7.109,94</b>	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	463,76	BDI 1	556,56	3.606,51	RA
1.1.2.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,00	139,01	BDI 1	166,83	3.503,43	RA
1.2.			<b>Pavimentação</b>					-	<b>154.040,64</b>	
1.2.1.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.360,00	81,14	BDI 1	97,38	132.436,80	RA
1.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	348,00	51,73	BDI 1	62,08	21.603,84	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROLANTE/RS  
**Local**  
  
quinta-feira, 14 de maio de 2026  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** ADRIANO SCHMIDT  
**CREA/CAU:** ENG. CIVIL - CREA RS 243.661  
**ART/RRT:** 0