



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA

Objeto: Execução de REFORMA da cobertura do posto de Saude Sinval Guazzelli.

Tipo: Reforma emergencial do telhado.

Proprietário: Prefeitura Municipal de Glorinha

Local: Posto de Saude Sinval Guazzelli - Glorinha/RS

Prazo de execução: 45 dias a contar da ordem de início

Planilha Orçamentária do Serviço

Item	Serviços	Uni	Qtd	Preço Unitário (R\$)			Total c/ BDI	Preço Total do Item (R\$)com BDI			Tabela	Código	
				Material	Mão O.	Total		Material	Mão O.	Total			
	COBERTURA POSTO DE SAUDE SYNVAL GUAZZELLI												
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$	1.336,39	R\$	890,93	R\$	2.227,32
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P	M2	4,00	276,11	184,08	460,19	556,83	1.336,39	890,93	2.227,32	SINAPI	103689	
2.	COBERTURA INDEPENDENTE							R\$	150.747,02	R\$	100.498,01	R\$	251.245,03
2.1	FABRICAÇÃO DE TRELIÇA INTEIRA EM AÇO H=0,75M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Uni	2,00	442,50	295,00	737,50	892,38	1.070,86	713,90	1.784,76	SINAPI	92582	
2.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO COM PINTURA DE ZARCÃO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA METÁLICA INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	Uni	16,00	1.269,76	846,50	2.116,26	2.560,67	24.582,43	16.388,29	40.970,72	SINAPI	92620	
2.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA EPS E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m2	684,00	108,13	72,08	180,21	218,05	89.487,72	59.658,48	149.146,20	SINAPI	94216	
2.4	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,	m2	684,00	29,30	19,53	48,83	59,08	24.246,43	16.164,29	40.410,72	SINAPI	92580	
2.5	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	30,80	57,32	38,22	95,54	115,60	2.136,29	1.424,19	3.560,48	SINAPI	100326	
2.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E SISTEMA COMPLETO DE CONDUTORES VERTICAIS . AF_07/2019	m	61,60	115,34	76,89	192,23	232,60	8.596,90	5.731,26	14.328,16	SINAPI	94229	
2.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CONTORNO DO RESERVATÓRIO	m	14,80	34,98	23,32	58,30	70,54	626,39	417,60	1.043,99	SINAPI	94231	
3.	MASCARA DA FACHADA							R\$	10.700,00	R\$	7.133,33	R\$	17.833,33
3.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	71,20	29,30	19,53	48,83	59,08	2.523,90	1.682,60	4.206,50	SINAPI	92580	
3.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 PINTADO NA COR BRANCA	m2	142,40	38,66	25,77	64,43	77,96	6.660,90	4.440,60	11.101,50	SINAPI	94213	
3.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 EM TODA ESTRUTURA DE FACHADA	m	35,80	34,98	23,32	58,30	70,54	1.515,20	1.010,13	2.525,33	SINAPI	94231	
4.	PINTURA DA MASCARA DA FACHADA							R\$	1.189,33	R\$	792,88	R\$	1.982,21
4.1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m2	71,20	13,81	9,20	23,01	27,84	1.189,33	792,88	1.982,21	SINAPI	100753	
Total								163.972,73	109.315,16	273.287,89			
TOTAL DO MATERIAL COM BDI		R\$ 163.972,73											
TOTAL DA MÃO DE OBRA COM BDI		R\$ 109.315,16		Glorinha, 18 de julho de 2025.									
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI		R\$ 273.287,89											

Glorinha, 18 de julho de 2025.

Notas

1. BDI utilizado:
2. Encargos sociais:
3. Data de preço:

21,00%
69,79%
jul/25

Kelly Tirelli Orita
Arquiteta e Urbanista
SMDEH





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A8B3-E874-7C53-F596

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



KELLY KEIKO TIRELLI ORITA (CPF 000.XXX.XXX-98) em 14/10/2025 09:58:08 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://glorinha.1doc.com.br/verificacao/A8B3-E874-7C53-F596>