COMPOSIÇÕES

composição	adm001	Administração local		unit	coef	total
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	146,28	4	585,12
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	78,07	160	12491,2
					total	13076,32

			Unidade	Vol	unitário	custo/m3
		ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA				
insumos	37476	MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	un	1,36	4304,91	3165,375
		ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA				
insumos	37479	MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	un	2,56	8664,19	3384,449
					média	3274,912

	DREN	ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 4,50 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	un	3,16		10348,72

	102768 adaptada	BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 450 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS	un.			
composição	102736	CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021	m3	762,9	21,4544	16367,56
composição	102735	ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	kg	12,22	356,1334	4351,95
composição	102733	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	kg	9,96	52,2792	520,7008
composição	102732	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	kg	9,05	122,4528	1108,198
composição	102731	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	kg	9,7	115,1904	1117,347
composição	102730	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	kg	11,6	307,1673	3563,141
composição	102729	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	kg	13,16	542,2532	7136,052
composição	102728	DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	kg	14,37	111,9417	1608,602
composição	102727	BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m2	106,22	100,7251	10699,02
composição	96620	SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m3	810,25	4,8983	3968,848
						50441,42

VICTOR MARTINS TEIXEIRA
ENG. CIVIL