



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE

ATO DE ADJUDICAÇÃO

Despacho do Prefeito Municipal

De 06/03/2026

CONCORRÊNCIA LEI 14.133/21 PRESENCIAL : 001/2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FPE Nº 2911/2025.

Adjudicando o objeto da licitação realizada na modalidade de CONCORRÊNCIA LEI 14.133/21 PRESENCIAL do tipo menor preço, sob nº 001/2026 ,

LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO	PJV CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR 1.184.000,00
---	----------------------	--------------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE

CENTRO DIA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FPE Nº 2911/2025.		
SEQ.SERVIÇO	QUANT.	DESCRIÇÃO
1	107	Locação convencional de obra,
2	30	Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, interna, sem vão.,
3	12	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas,, INCLUSO IÇAMENTO.
4	60	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares,
5	400	Mestre de obras com encargos complementares,
6	6	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira.,
7	2	Mobilização e desmobilização de perfuratriz hidráulica sobre caminhão com trado curto acoplado, profundidade máxima de 20 m, diâmetro máximo de 1500 mm, potência, INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM
8	120	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 30cm de



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE

		diâmetro, concretolanzado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização).,
9	11,67	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata,
10	87,99	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada,e=25 mm, 4 utilizações.,
11	33,5	Armação de estrutura convencional de concreto aço de 5,0mm,
12	97,2	Armação de estrutura convencional de concreto aço de 6.3mm,
13	174,8	Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 10,0 mm.,
14	11,67	Concretagem de sapatas, fck 25 mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento,
15	8,48	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de concreto, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.,
16	168,92	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. 2 util.,
17	182	Armação de estrutura convencional de concreto aço de 5,0mm,
18	496,6	Armação de estrutura convencional de concreto aço de 10mm,
19	226,8	Armação de estrutura convencional de concreto aço de 12.5mm,



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE

20	10,14	Concretagem de vigas, fck=25 mpa, uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.,
21	165	Impermeabilização com emulsao asfáltica,
22	50,82	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações.,
23	122,6	Armação de estrutura convencional de concreto aço de 5,0mm,
24	298,2	Armação de estrutura convencional de concreto aço de 10.0mm,
25	203,5	Armação de estrutura convencional de concreto aço de 12.5mm,
26	5,61	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.,
27	198,82	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. 2 util.,
28	199,3	Armação de estrutura convencional de concreto aço de 5,0mm,
29	342,7	Armação de estrutura convencional de concreto aço de 10mm,
30	597,8	Armação de estrutura convencional de concreto aço de 12.5mm,
31	12,15	Concretagem de vigas, fck=25 mpa, uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.,
32	310,46	Contrapiso em argamassa traço 1:4



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE

		(cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, 5cm,
33	225,41	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes,
34	185	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo porcelanato,
35	2,6	Soleira em granito, para portas, espessura 2,0 cm,
36	42,5	Peitoril linear de granito, l = 15cm, assentado com argamassa colante,
37	36,34	Piso podotátil de alerta ou direcional, de borracha,
38	85,05	Piso laminado em reguas 120x21,5x0,065cm, com sistema de encaixe click com manta de proteção em polietileno com 2mm de espessura,
39	1,6	Perfil de acabamento na mesma cor do piso e acabamento do piso com encaixe em perfil metálico,
40	54,8	Rodapé na cor do piso laminado mdf com 8 cm de altura,
41	195	Calçadas externas em basalto serrado não calibrado de 41x41cm, assentado sobre base de pó de pedra, rejuntado com argamassa,
42	94	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x08x08x25



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE

		cm (comprimento x base inferior x base superior x, ALTURA).
43	8,85	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa,
44	64,8	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. 2 util.,
45	83	Armação de estrutura convencional de concreto aço de 5,0mm,
46	293	Armação de estrutura convencional de concreto aço de 10mm,
47	4,86	Concretagem de vigas, fck=25 mpa, uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.,
48	81	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas,
49	81	Reboco "riscado" externo,
50	84	Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado,
51	1	Letreiro em letra caixa galvanizada com pintura pu preta, DIMENSÕES APROX. FR 50CM DE ALTURA "CENTRO DIA" - INSTALADO.
52	24	Cerca de tubos de aço com pilares de 100x100x1.50, travessas e montantes de 60x40x1.50 e 20x40x1.50, com portão de entrada 2 folhas de 0,80m cada, com acessórios, E FECHADURA, PINTADA NA COR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE

		PRETA, FORNECIDA E INSTALADA
53	223,2	Plantio de grama esmeralda, em placas,
54	577,5	Alvenaria de blocos cerâmicos 14x19x29, (espessura de 14 cm), para paredes c/ argamassa de assentamento com preparo em betoneira,
55	126	Contraverga e verga portas e janelas de concreto in loco com armadura,
56	1189,2	Chapisco aplicado em alvenarias com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira,
57	1189,2	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas, DE PAREDES E=17,5mm
58	819	Emassamento com massa látex, aplicação, duas demãos, lixamento manual,
59	370,2	Reboco "riscado" externo,
60	163,8	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas 30x59cm,
61	17	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 12 m, para telha metálica, incluso içamento,
62	20	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7 m, para telha metálica, incluso



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE

		içamento,
63	435,9	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas, PARA TELHA METÁLICA
64	435,9	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm pré pintada de fabrica em cor a definir, com até 2 águas, incluso içamento,
65	41	Cumeeira metalica pré pintada em cor a definir,
66	338,95	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) =(8+5).,
67	92	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm,
68	425,86	Chapisco aplicado em alvenarias com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira,
69	425,86	Emboço para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, espessura de 17,5mm,
70	338,95	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual,
71	86,91	Reboco "riscado" externo,
72	4,5	Concretagem de lajes e vigas com concreto usinado bombeável fck 25 mpa - lançamento, adensamento e



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE

		acabamento,
73	63,2	Armação de estrutura convencional de concreto aço de 8mm,
74	86,91	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) =(8+5).,
75	89	Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento,
76	1	Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado 10mm, 2 folhas, 1,60x2,10, inclusive acessórios.,
77	28,35	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação,
78	20,75	Janela de alumínio de correr com 2 folhas, com vidros, batente, com contramarco, fornecimento e instalação,
79	2,4	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros boreal, batente e ferragens,
80	21,6	Janela de alumínio de correr com 2 folhas vidros inclusos) e persiana integrada,batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação, COM PARAFUSO, SEMGUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE, COM CONTRAMARCO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE

81	2	Box de vidro incolor com kit preto,
82	1615,06	Aplicação de fundo selador acrílico,
83	1615,06	Aplicação de pintura com super premium em paredes, duas demãos,
84	50	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos,
85	1352,5	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , - fornecimento e instalação.,
86	1745,3	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , fornecimento e instalação.,
87	151,8	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , - fornecimento e instalação.,
88	50,5	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm ² , - fornecimento e instalação.,
89	47,2	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , - fornecimento e instalação.,
90	101,5	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm ² , - fornecimento e instalação.,
91	50	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 40 mm (1 1/4"),.,
92	20	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.,
93	680	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"),.,
94	12	Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 16 e 25 a, tipo ac,
95	10	Interruptor pulsador campainha (1



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE

		módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação,
96	49	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.,
97	26	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa,
98	36	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa,
99	50	Caixa sextavada 3" x 3", metálica, instalada em laje,
100	3	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa,
101	25	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.,
102	3	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação,
103	34	Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 40a,
104	2	Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação,
105	1	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 35 mm ² e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). com aterramento,
106	1	Poste de concreto armado de secao



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE

		duplo t, extensao de 10,00 m, resistencia de 150 dan, tipo d,
107	2	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a,
108	2	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m.,
109	16	Luminária arandela tipo slim de aluminio preta 2 focos, de sobrepor, com led de 6 w, -fornecimento e instalação,
110	100	Lâmpada tubular led de 18/20 w, com soquete, base g13 - fornecimento e instalação,
111	47	Luminária tipo calha de sobrepor aletada em aluminio para 2 lampadas, de 120cm de comprimento fornecimento e instalação,
112	3	Luminária tipo calha de sobrepor aletada em aluminio para 2 lampadas, de 60cm de comprimento fornecimento e instalação,
113	70	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.,
114	18	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água,



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE

115	2	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm,
116	1	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm,
117	5	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal,
118	80	Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.,
119	60	Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação,
120	5	Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação,
121	5	Te, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação,
122	20	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água,
123	14	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação,
124	14	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água,
125	5	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.,



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE

126	1	Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro),
127	1	Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc 25 mm (3/4"), para 1 medidor - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro).,
128	1	Torneira plastica 1/2" ou 3/4" com bico para mangueira,
129	22	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação,
130	3	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2,,
131	2	Caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 1000 litros - fornecimento e instalação,
132	2	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação.,
133	2	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm - fornecimento e instalação.,
134	6	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação,
135	4	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados -fornecimento e



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE

		instalação,
136	8	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água.,
137	72	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado esgoto sanitário.,
138	67	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado esgoto sanitário.,
139	8	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada esgoto sanitário.,
140	4	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado,
141	8	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm,,
142	44	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm,,
143	7	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldável,
144	10	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm,,
145	4	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm,,
146	5	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado,
147	8	Caixa enterrada hidráulica retangular,



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE

		em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4m.,
148	1	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m.,
149	1	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m,
150	1	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m,
151	1	Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,0 x 1,3 x 2,4 m.,
152	123	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado,
153	10	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado,
154	27	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm,,
155	3	Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4,
156	2	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm,,
157	1	Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado,
158	6	Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE

		internas: 0,3x0,3x0,3m.,
159	3	Extintor pqs abc 4 kg,
160	15	Luminária de emergência led 100 lumens,
161	7	Placa fotoluminescente indicação de saída 300x150 mm 2mm espessura (saída, direita, esquerda - conforme projeto),
162	3	Placa fotoluminescente extintor 200x200 mm 2 mm espessura,
163	1	Mão-de-obra para execução do ppci, art de execução do ppci, treinamento rt 15 (brigada de incêndio),
164	9,12	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação,
165	2	Bancada de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m, para pia de banheiro - fornecimento e instalação.,
166	8,4	Espelho de granito 10cm,
167	4	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente e sifão de pvc,
168	2	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação.,
169	2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipogarrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE

		cromado, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
170	6	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.,
171	2	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
172	6	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação,
173	8	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação,
174	1	Mictório sifonado louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação.,
175	1	Tapa vista de mictório em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante aciii-e,
176	8	Ducha higiênica plástica com registro metálico 1/2 ",
177	8	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação,
178	4	Papeleira de parede em plástico tipo dispenser,



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE

179	4	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio,
180	6	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação,
181	22	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação.,
182	2	Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação,
183	4	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40cm, fixada na parede - fornecimento e,
184	2,5	Espelho cristal e = 4 mm,
185	4	Porta toalha banho em metal cromado, tipo barra, incluso fixação,
186	2	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio e quente - gás refrigerante r32 - fornecimento e instalação.,
187	7	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo frio e quente - gás refrigerante r32 - fornecimento e instalação.,
188	1	Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio e quente - gás refrigerante r32 - fornecimento e instalação.,
189	10	Rasgo e chumbamento em alvenaria



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE

		para tubos de split parede de 9000 a 24000 btus/h.,
190	25	Tubo em cobre flexível, com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador,
191	30	Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e instalação.,
192	18	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20 mm, instalado em dreno de ar condicionado,
193	10	Caixa de passagem para ar condicionado - fornecimento e instalação,
194	1	Quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação,
195	5	Tomada para telefone rj11 - fornecimento e instalação,
196	85	Cabo telefônico cci-50 4 pares, sem blindagem, instalado em distribuição de edificação residencial - fornecimento e instalação.,
197	2	Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepôr), fornecimento e instalação,
198	20	Tubo, pex, multicamada, com tubo luva, dn 16, instalado em ramal interno



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE

		de instalações de gás - fornecimento e instalação,
199	1	Kit cavalete para gás - sem medidor ou regulador - entrada individual principal, em aço galvanizado dn 15 e 25 mm (1/2" e 1") -,
200	1	Abrigo para gás em alvenaria com porta de alumínio,
201	1	Limpeza final de obra com jato de alta pressão e limpeza interna,

Autorizando a despesa e a lavratura do respectivo contrato.

SÃO JORGE, 06 DE MARÇO DE 2026

DANILO SALVALAGGIO

Prefeito Municipal