



Estado do Rio Grande do Sul
Município de São Jorge

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

EMPRESA: MP Climatização		
CNPJ: 39.627.915.000-67		E-mail para contato:
ENDEREÇO: Rua São José do Correio, 585		MUNICÍPIO: Ibiratama
UF: RS	CEP: 95305-000	FONE/FAX: -
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS		
Representante Legal: Miguel Angelo Pretto		Telefone: 54-99911-5642

Pelo presente solicitamos a Vossa Senhoria que nos seja enviado proposta de orçamento para fornecimento dos seguintes serviços:

Item	Unid.	Quant.	Especificação do material/serviço	Valor unit. R\$	Valor total R\$
1	unidade	40	Manutenção preventiva (higienização) em aparelhos de ar-condicionado tipo split com capacidade de 7.000 btus, 9.000 btus e 12.000 btus , compreendendo a limpeza completa da unidade evaporadora (interna), com desmontagem parcial dos componentes necessários, limpeza e/ou lavagem de filtros de ar, verificação e lubrificação de componentes mecânicos quando aplicável.	180,00	7.200,00
2	unidade	06	Manutenção preventiva (higienização) em aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 18.000 btus , compreendendo a limpeza completa da unidade evaporadora (interna), com desmontagem parcial dos componentes necessários, limpeza e/ou lavagem de filtros de ar, verificação e lubrificação de componentes mecânicos quando aplicável.	220,00	1.320,00
3	unidade	08	Manutenção preventiva (higienização) em aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 22.000 btus e 24.000 btus , compreendendo a limpeza completa da unidade evaporadora (interna), com desmontagem parcial dos componentes necessários, limpeza e/ou lavagem de filtros de ar, verificação e lubrificação de componentes mecânicos quando aplicável.	250,00	2.000,00
4	unidade	08	Manutenção preventiva (higienização) em aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 30.000 btus, 31.000 btus e 36.000 btus , compreendendo a limpeza completa da unidade evaporadora (interna), com desmontagem parcial dos componentes necessários, limpeza e/ou lavagem de filtros de ar, verificação e lubrificação de componentes mecânicos quando aplicável.	350,00	2.800,00



Estado do Rio Grande do Sul
Município de São Jorge

5	unidade	40	Manutenção corretiva em aparelhos de ar-condicionado tipo split com capacidade de 7.000 btus, 9.000 btus e 12.000 btus , compreendendo diagnóstico técnico, desmontagem, reparos, serviço de substituição de componentes e peças defeituosas, montagem, testes operacionais e demais intervenções necessárias para restabelecer o pleno funcionamento dos equipamentos.	200,00	8.000,00
6	unidade	06	Manutenção corretiva em aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 18.000 btus , compreendendo diagnóstico técnico, desmontagem, reparos, serviço de substituição de componentes e peças defeituosas, montagem, testes operacionais e demais intervenções necessárias para restabelecer o pleno funcionamento dos equipamentos.	200,00	1.200,00
7	unidade	08	Manutenção corretiva em aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 22.000 btus e 24.000 btus , compreendendo diagnóstico técnico, desmontagem, reparos, serviço de substituição de componentes e peças defeituosas, montagem, testes operacionais e demais intervenções necessárias para restabelecer o pleno funcionamento dos equipamentos.	200,00	1.600,00
8	unidade	08	Manutenção corretiva em aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 30.000 btus, 31.000 btus e 36.000 btus , compreendendo diagnóstico técnico, desmontagem, reparos, serviço de substituição de componentes e peças defeituosas, montagem, testes operacionais e demais intervenções necessárias para restabelecer o pleno funcionamento dos equipamentos.	300,00	2.400,00
9	unidade	10	Instalação de aparelhos de ar-condicionado tipo split com capacidade de 7.000 btus, 9.000 btus e 12.000 btus , incluindo o fornecimento e instalação de infraestrutura de até 2 (dois) metros de comprimento, composta por tubulação de cobre adequada, isolamento térmico blindado, cabeamento elétrico tipo PP, acabamento e proteção da rede com fita de PVC, interligações elétricas e frigorígenas, fixação das unidades interna e externa, testes operacionais e colocação do equipamento em pleno funcionamento.	530,00	5.300,00



Estado do Rio Grande do Sul
Município de São Jorge

10	unidade	04	Instalação de aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 18.000 btus , incluindo o fornecimento e instalação de infraestrutura de até 2 (dois) metros de comprimento, composta por tubulação de cobre adequada, isolamento térmico blindado, cabeamento elétrico tipo PP, acabamento e proteção da rede com fita de PVC, interligações elétricas e frigorígenas, fixação das unidades interna e externa, testes operacionais e colocação do equipamento em pleno funcionamento.	680,00	2720,00
11	unidade	04	Instalação de aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 22.000 btus e 24.000 btus , incluindo o fornecimento e instalação de infraestrutura de até 2 (dois) metros de comprimento, composta por tubulação de cobre adequada, isolamento térmico blindado, cabeamento elétrico tipo PP, acabamento e proteção da rede com fita de PVC, interligações elétricas e frigorígenas, fixação das unidades interna e externa, testes operacionais e colocação do equipamento em pleno funcionamento.	800,00	3200,00
12	unidade	04	Instalação de aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 30.000 btus, 31.000 btus e 36.000 btus , incluindo o fornecimento e instalação de infraestrutura de até 2 (dois) metros de comprimento, composta por tubulação de cobre adequada, isolamento térmico blindado, cabeamento elétrico tipo PP, acabamento e proteção da rede com fita de PVC, interligações elétricas e frigorígenas, fixação das unidades interna e externa, testes operacionais e colocação do equipamento em pleno funcionamento.	1080,00	4320,00
13	unidade	08	Desinstalação de aparelhos de ar-condicionado tipo split com capacidade de 7.000 btus, 9.000 btus e 12.000 btus , compreendendo a retirada das unidades evaporadora (interna) e condensadora (externa).	250,00	2000,00
14	unidade	04	Desinstalação de aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 18.000 btus , compreendendo a retirada das unidades evaporadora (interna) e condensadora (externa).	250,00	1000,00
15	unidade	04	Desinstalação de aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 22.000 btus e 24.000 btus ,	350,00	1400,00



Estado do Rio Grande do Sul
Município de São Jorge

			compreendendo a retirada das unidades evaporadora (interna) e condensadora (externa).		
16	unidade	04	Desinstalação de aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 30.000 btus, 31.000 btus e 36.000 btus , compreendendo a retirada das unidades evaporadora (interna) e condensadora (externa).	500,00	2000,00
17	unidade	20	Recarga de gás em aparelhos de ar-condicionado tipo split com capacidade de 7.000 btus, 9.000 btus e 12.000 btus , serviço de recarga de gás, aferição de pressões de operação, identificação de possíveis vazamentos.	300,00	6.000,00
18	unidade	04	Recarga de gás em aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 18.000 btus , serviço de recarga de gás, aferição de pressões de operação, identificação de possíveis vazamentos.	400,00	1600,00
19	unidade	05	Recarga de gás em aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 22.000 btus e 24.000 btus , serviço de recarga de gás, aferição de pressões de operação, identificação de possíveis vazamentos.	500,00	2500,00
20	unidade	06	Recarga de gás em aparelhos de ar-condicionado com capacidade de 30.000 btus, 31.000 btus e 36.000 btus , serviço de recarga de gás, aferição de pressões de operação, identificação de possíveis vazamentos.	650,00	3.900,00
VALOR TOTAL:				62460,00	

Observação: Os valores unitários e totais dos itens deverão contemplar, todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução dos serviços, tais como deslocamento, hora trabalhada, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço

Local, Ibiraiaras, 21 de Setembro de 2026

MP Climatização

Nome da Empresa

Miguel A. Bittto

Assinatura

MP CLIMATIZAÇÃO
Assistência téc. Miguel Pretto
CNPJ: 39.627.915/0001-67
(54) 999115642- Ibiraiaras-Rs