

ANEXO III											
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA											
MUNICÍPIO DE VILA FLORES/RS						CNPJ: 91.566.869/0001-53			 ÁREA TOTAL: 24,00 m²		
OBRA: PONTILHÃO EM CONCRETO E MADEIRA											
LOCAL: COMUNIDADE CAMPINHO											
Item	Fonte SINAPI	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	TOTAL C/ BDI		TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	Materiais e Equipam. C/BDI	Mão De obra C/BDI	Material	Mão De obra	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES									-
1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA	20,00	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	89272 + 89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M	5,00	H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		FUNDAÇÕES									0,00
2.1	96535	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM	12,40	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	92762	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AÇO DE 10mm	130,00	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	103674	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	6,00	M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		PILARES									0,00
3.1	CMP-01	FORMAS PARA PILARES EM TUBO DE CONCRETO Ø60CM, FORNECIDO E INSTALADO	20,00	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	92759	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AÇO DE 5,0mm	20,00	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	92763	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AÇO DE 12,5mm	138,60	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	6,00	M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		CORTINA DE CONTENÇÃO									0,00
4.1	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	180,00	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	92761	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AÇO DE 8.0mm	410,80	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	92762	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO AÇO DE 10mm	59,30	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, FCK=25 MPA, USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	12,50	M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		MÃO DE OBRA TABULEIRO									0,00
5.1	CMP-02	MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO DO TABULEIRO DA PONTE EM MADEIRA	1,00	UNID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBS:								TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Todos os serviços acima serão por Regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.

* Todos os serviços foram baseados na Tabela SINAPI 06/2024 NAO DESONERADO

* Declaramos atender o Acórdão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

* Taxa de BDI : % 21,96% *Taxa Material: 80% *Taxa M. Obra: 20%

VILA FLORES/RS, 09/08/2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: AUGUSTO BEN
CREA: RS 236427

EVANDRO BRANDALISE
PREFEITO MUNICIPAL