

COMPOSIÇÕES - ANEXO VI

OBRA: PONTILHÃO EM CONCRETO E MADEIRA

COMPOSIÇÃO 01 -FORMAS PARA PILARES EM TUBO DE CONCRETO Ø60CM, FORNECIDO E INSTALADO						M
FONTE	COD	DESCRIÇÃO	UNID	COEF	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	7791	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	1	0,00	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0	0,00
TOTAL SEM BDI				R\$		-

COMPOSIÇÃO 02 - MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO DO TABULEIRO DA PONTE EM MADEIRA						UNID
FONTE	COD	DESCRIÇÃO	UNID	COEF	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	140	0	0,00
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	140	0	0,00
SINAPI	4334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	UNID	250	0	0,00
TOTAL SEM BDI				R\$		-

OBS: VALORES ADOTADOS SINAPI 08/24 NÃO DESONERADO

VILA FLORES, 16 DE SETEMBRO DE 2024

AUGUSTO BEN
ENGENHEIRO CIVIL