

ANEXO III
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE VILA FLORES/RS

CNPJ: 91.566.869/0001-53



ÁREA: 10.086,98m²

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

LOCAL: TRECHO 01 - ESTRADA LINHA CONDE DE PORTO ALEGRE

ITEM	Fonte SINAPI OU SICRO	Código	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	BDI	VALOR UNIT COM BDI	PREÇO TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$	-
1.1	Composição	MOB	Mobilização de equipe e equipamentos	UNID.	1,00	-	21,33%	-	-	
1.2	Composição	Composição 06	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA	UNID.	1,00	-	21,33%	-	-	
1.3	Composição	ADM	Administração Local da obra	UNID.	1,00	-	21,33%	-	-	
1.4	Composição	Composição 05	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	1.273,96	-	21,33%	-	-	
1.5	Composição	Composição 03	PLACA DE OBRA COM SUPORTE PARA INSTALAÇÃO	M2	4,50	-	21,33%	-	-	
2	TERRAPLENAGEM (IMPLANTAÇÃO CICLOVIA)								R\$	-
2.1	SICRO	1619003	Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica	m³	61,78	-	21,33%	-	-	
2.2	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m³	86,49	-	21,33%	-	-	
2.3	SICRO	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	242,17	-	21,33%	-	-	
2.4	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	484,34	-	21,33%	-	-	
2.5	SICRO	4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	148,27	-	21,33%	-	-	
3	PAVIMENTAÇÃO									
3.1	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA								R\$	-
3.1.1	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	1.235,51	-	21,33%	-	-	
3.1.2	SICRO	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	148,26	-	21,33%	-	-	
3.1.3	SICRO	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	326,17	-	21,33%	-	-	
3.1.4	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	6.034,15	-	21,33%	-	-	
3.1.5	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	1.235,51	-	21,33%	-	-	
3.2	FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO								R\$	-
3.2.1	SICRO	4915663	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	m³	11,81	-	21,33%	-	-	
3.2.2	SICRO	5914352	Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem descontínua em espessura de 5 cm - carga com fresadora e descarga livre	t	28,34	-	21,33%	-	-	
3.2.3	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	56,68	-	21,33%	-	-	
3.2.4	SICRO	4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	11,81	-	21,33%	-	-	
3.2.5	Composição	Composição 08	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M2	236,13	-	21,33%	-	-	
3.2.6	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	236,13	-	21,33%	-	-	
3.2.7	Composição	9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE LIGANTE CARGA E TRANSPORTE	M3	11,81	-	21,33%	-	-	
3.2.8	SICRO	5914649	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibrocabadora	t	27,16	-	21,33%	-	-	
3.2.9	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	502,46	-	21,33%	-	-	

3.3 REPARO PROFUNDO									R\$	-
3.3.1	SICRO	4915667	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m³	15,83	-	21,33%	-	-	
3.3.2	SICRO	4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	m³	94,98	-	21,33%	-	-	
3.3.3	SICRO	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	265,94	-	21,33%	-	-	
3.3.4	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	531,88	-	21,33%	-	-	
3.3.5	SICRO	4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	110,81	-	21,33%	-	-	
3.3.6	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	316,59	-	21,33%	-	-	
3.3.7	SICRO	4011279	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	50,65	-	21,33%	-	-	
3.3.8	SICRO	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	106,37	-	21,33%	-	-	
3.3.9	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.967,85	-	21,33%	-	-	
3.3.10	SICRO	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	44,32	-	21,33%	-	-	
3.3.11	SICRO	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	97,50	-	21,33%	-	-	
3.3.12	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.803,75	-	21,33%	-	-	
3.3.13	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	316,59	-	21,33%	-	-	
3.3.14	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	316,59	-	21,33%	-	-	
3.3.15	Composição	9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE LIGANTE CARGA E TRANSPORTE	M3	15,83	-	21,33%	-	-	
3.3.16	SICRO	5914649	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibrocabadora	t	36,41	-	21,33%	-	-	
3.3.17	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	673,59	-	21,33%	-	-	
3.4 CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ E LOMBADAS									R\$	-
3.4.1	Composição	Composição 8	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M2	10.086,98	-	21,33%	-	-	
3.4.2	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	10.203,98	-	21,33%	-	-	
3.4.3	Composição	9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE LIGANTE CARGA E TRANSPORTE E=4CM	M3	418,48	-	21,33%	-	-	
3.4.4	SICRO	5914649	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibrocabadora	t	966,00	-	21,33%	-	-	
3.4.5	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	17.871,00	-	21,33%	-	-	
3.5 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE LIGANTES ASFÁLTICOS									R\$	-
3.5.1	ANP + TRANSP ASFALTOS		Emulsão asfáltica para serviço de imprimação	T	1,86	-	21,33%	-	-	
3.5.2	ANP + TRANSP ASFALTOS		Emulsão asfáltica - RR-2C	T	4,79	-	21,33%	-	-	
3.5.3	ANP + TRANSP ASFALTOS		Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	T	59,49	-	21,33%	-	-	
4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA									R\$	-
4.1	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - eixo (pista + ciclovia)	m²	184,41	-	21,33%	-	-	
4.2	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - bordo (pista + ciclovia)	m²	461,69	-	21,33%	-	-	
4.3	SICRO	5213405	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	55,10	-	21,33%	-	-	
4.4	SICRO	5213405	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - Lombada	m²	22,87	-	21,33%	-	-	
4.5	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - bordo (pista + ciclovia)	m²	152,87	-	21,33%	-	-	
4.6	SICRO	5213465	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	12,00	-	21,33%	-	-	
4.8	SICRO	5219643	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	un	1.214,00	-	21,33%	-	-	
5 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES									R\$	-
5.1	Composição	Composição 07	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	10.403,57	-	21,33%	-	-	
5.2	Composição	DESMOB	Desmobilização de equipe e equipamentos	UNID.	1,00	-	21,33%	-	-	
TOTAL									R\$ 0,00	

* Todos os serviços foram baseados na Tabela SINAPI 04/2026 NÃO DESONERADO; E SICRO 01-2026 RS

* Declaramos atender o Acórdão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

VILA FLORES, 10/06/2026.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
AUGUSTO BEN
ENG. CIVIL CREA: RS 236427

EVANDRO A. BRANDALISE
PREFEITO MUNICIPAL