ANEXO III
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPIO DE VILA FLORES/RS **CNPJ: 91.566.869/0001-53** **ÁREA: 3.150,0m²**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

LOCAL: Linha Conde de Porto Alegre; São Lourenço - VILA FLORES - RS.

BDI 1: 20% **BDI 2: 15,00%**

Item	Fonte SINAPI OU SICRO	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI					TOTAL
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**R$ -**
1.1	CMP01	MOBILIZAÇÃO	1,00	UNID	0,00	0,00					0,00
1.2	103689	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO 2,00m X 2,00m, FORNECIDA E INSTALADA	4,00	M2	0,00	0,00					0,00
1.3	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR/ÁGUA DE ALTA PRESSÃO.	3.150,00	M2	0,00	0,00					0,00
2		**SUB-BASE E BASE**									**R$ -**
2..1	CMP03	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO DE PEDREIRA IRREGULAR, VARIÁVEL ate=100cm, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	702,00	M3	0,00	0,00					0,00
		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE						**MUNICIPIO**			
2.2	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	87,60	M3	0,00	0,00					0,00
2.3	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO DMT=25KM	3.285,00	TxKM	0,00	0,00					0,00
2.4	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA, e= 15cm	131,40	M3	0,00	0,00					0,00
2.5	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO DMT=25KM	5.748,75	TxKM	0,00	0,00					0,00
2.6	4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	876,00	M2	0,00	0,00					0,00
2.7	COTAÇÃO ANP	ASFALTO DILUIDO CM-30	1.051,20	KG	0,00	0,00					0,00
2.8	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada - DMT 150km (BDI Diferenciado)	157,65	TxKM	0,00	0,00					0,00
3		**REPERFILAGEM**									**R$ -**
3.1	4011353	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (SEM O RR-2C)	3.150,00	M2	0,00	0,00					0,00
3.2	COTAÇÃO ANP	RR-2C	1.417,50	KG	0,00	0,00					0,00
3.3	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada - DMT 150km (BDI Diferenciado)	212,62	TxKM	0,00	0,00					0,00
3.4	4011461	Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais, CAMADA DE BINDER E=3CM EXCLUSIVE TRANSPORTE	241,42	ton	0,00	0,00					0,00
3.5	COTAÇÃO ANP	CAP50/70	13,66	ton	0,00	0,00					0,00

3.6	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO DMT=25KM	6.035,50	TxKM	0,00	0,00					0,00
3.7	5914651	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³	241,42	ton	0,00	0,00					0,00
4		**PAVIMENTAÇÃO CBUQ**									**R$ -**
4.1	4011353	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	3.150,00	M2	0,00	0,00					0,00
4.2	COTAÇÃO ANP	RR-2C	1.417,50	KG	0,00	0,00					0,00
4.3	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada - DMT 150km (BDI Diferenciado)	212,62	TxKM	0,00	0,00					0,00
4.4	4011466	Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais, CAMADA DE ROLAMENTO E=4CM EXCLUSIVE TRANSPORTE	321,90	ton	0,00	0,00					0,00
4.5	COTAÇÃO ANP	CAP50/70	20,35	ton	0,00	0,00					0,00
4.6	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO DMT=25KM	8.047,50	TxKM	0,00	0,00					0,00
4.7	5914651	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³	321,90	ton	0,00	0,00					0,00
5		**SINALIZAÇÃO**									**R$ -**
5.1	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	450,00	M	0,00	0,00					0,00
6		**DESMOBILIZAÇÃO**									**R$ -**
6.1	CMP01	DESMOBILIZAÇÃO	1,00	UNID	0,00	0,00					0,00
7		**ADMINISTRAÇAO LOCAL**									**R$ -**
7.1	CMP02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UNID	0,00	0,00					0,00
								TOTAL	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

OBS:

*** Todos os serviços foram baseados na Tabela SINAPI 07/2026 NÃO DESONERADO; E SICRO 01-2026 RS**

* Declaramos atender o Acordão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

VILA FLORES,30/09/2026.

RESPONSAVEL TÉCNICO
AUGUSTO BEN
ENG. CIVIL CREA: RS 236427

EVANDRO A. BRANDALISE
PREFEITO MUNICIPAL