

PROPOSTA FINANCEIRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO PRATA/RS
SETOR: COMPRAS/LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º CE 002/2025

Fornecedor: Matt Construtora Ltda.
Endereço: Rodovia RS-324, nº 1500, Distrito Industrial
CNPJ: 00.220.982/0001-27
Fone: (54) 3359.1119
Signatário Douglas Matt (Sócio Administrador) Celular: (54) 9.9961-4621
CEP: 99.155-000
Município: Vila Maria UF: RS
E-mail: licitacoes@grupompx.com
CPF Nº 019.990.750-13 – RG Nº 7104116061/SJS/RS

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA NA RS 441, TOTALIZANDO 980 METROS a ser executada em regime de empreitada por preço global, conforme projeto, planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e demais anexos pertinentes ao presente edital.

Item	Descrição	Total M.O.	Total Materiais	Total
1	CICLOVIA	R\$ 56.584,82	R\$ 541.859,61	R\$ 598.444,43
Total Geral		R\$ 56.584,82	R\$ 541.859,61	R\$ 598.444,43

Vila Maria, 12 de dezembro de 2025.

*** Valor Total = R\$ 598.444,43**
Quinhentos e Noventa e Oito Mil, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos

Sendo
Materiais: R\$ 541.859,61
Quinhentos e Quarenta e Um Mil, Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos

Mão de Obra: R\$ 56.584,82
Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos

DECLARAÇÕES

O preço, acima mencionado, objeto desta licitação, expresso em moeda corrente nacional, estão incluídos os tributos e todos os custos de materiais, equipamentos e serviços necessários para a instalação e implantação para a execução do objeto licitado.

Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.

BDI Adotado - 21,00% (já incluso)

Encargos Sociais - 86,26%

Banco: 041- Banrisul
Agencia: 0574
Conta: 260312020-5

Rafael Brisotto
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CREA/RS 217228

MATT CONSTRUTORA LTDA.
Douglas Matt
Sócio Administrador
CPF nº 019.990.750-13

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO PRATA/RS				
OBRA:	CICLOVIA				
LOCAL:	ERS - 441 Vista Alegre do Prata/ Guaporé METRAGEM: 980				
				BDI % =	21,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Custo Unitário s/ BDI (R\$)	Custo Unitário c/ BDI (R\$)			Valor Total (R\$)			
							MAT	M.O.	TOTAL	MAT	M.O.	TOTAL	
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL							22,69	32.800,46	32.823,15	
1.1	40813	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	MES	1,00	20.109,28	24.332,23		24.332,23		24.332,23	24.332,23	
1.2	40820	SINAPI	TOPOGRAFO	MES	1,00	5.293,89	6.405,61		6.405,61		6.405,61	6.405,61	
1.2	2	Próprio	PLACA DE OBRA	UN	1,00	1.723,40	22,69	2.062,62	2.085,31	22,69	2.062,62	2.085,31	
2			SUB-BASE							10.134,51	91.210,63	101.345,14	
2.1	4011276	SICRO	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA	m³	352,80	200,07	24,21	217,87	242,08	8.540,58	76.865,24	85.405,82	
2.2	5914648	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE DE SOLOS OU AGREGADOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10,0 M³	T	765,58	6,67	0,81	7,26	8,07	617,82	5.560,41	6.178,23	
2.3	5914389	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	tkm	11.483,64	0,70	0,09	0,76	0,85	976,11	8.784,98	9.761,09	
3			PAVIMENTAÇÃO							4.979,47	44.815,17	49.794,64	
3.1	4011352	SICRO	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	2.548,00	0,35	0,04	0,38	0,42	107,02	963,14	1.070,16	
3.2	4011353	SICRO	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	2.355,00	0,23	0,03	0,25	0,28	65,94	593,46	659,40	
3.3	4011643	SICRO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USUADO A QUENTE (CBUQ)	T	242,25	155,81	18,85	169,68	188,53	4.567,14	41.104,25	45.671,39	
3.4	5914649	SICRO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10,0 M³	T	242,25	4,51	0,55	4,91	5,46	132,27	1.190,42	1.322,69	
3.5	5914389	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	1.260,00	0,70	0,09	0,76	0,85	107,10	963,90	1.071,00	
4			PINTURA							7.321,78	65.895,98	73.217,76	
4.1	5213401	SICRO	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA E=0,6 MM	M²	2.352,00	25,73	3,11	28,02	31,13	7.321,78	65.895,98	73.217,76	
5			MATERIAL ASFÁLTICO							10.192,48	91.732,35	101.924,83	
5.1	ANP	INSUMO	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,83	5.288,14		6.398,65	6.398,65	1.810,82	16.297,36	18.108,18	
5.2	ANP	INSUMO	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	1,18	3.321,56		4.019,09	4.019,09	474,25	4.268,28	4.742,53	
5.3	ANP	INSUMO	AQUISIÇÃO DE CAP-50/70	T	15,26	4.282,47		5.181,79	5.181,79	7.907,41	71.166,71	79.074,12	
6			REDE ELÉTRICA							23.933,89	215.405,02	239.338,91	
6.1	34623	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILO DIN (IEC). BIPOLAR. 40 - 50 A	UN	1,00	41,71	5,05	45,42	50,47	5,05	45,42	50,47	
6.2	34653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILO DIN (IEC). MONOPOLAR. 6 - 32 A	UN	1,00	7,39	0,89	8,04	8,94	0,89	8,05	8,94	
6.3	Composição	Próprio	POSTE DE AÇO CONICO DUPL0. BRAÇOS RETOS. ALTURA DE 9M. LUMINARIA LED 110W INSTALADO	Un	40,00	3.183,47	385,20	3.466,80	3.852,00	15.408,00	138.672,00	154.080,00	
6.4		1062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	257,22	31,12	280,12	311,24	31,12	280,12	311,24
6.5	857	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	40,00	15,17	1,84	16,52	18,36	73,44	660,96	734,40	
6.6	995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	2.950,00	13,32	1,61	14,51	16,12	4.755,40	42.798,60	47.554,00	
6.7	40402	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM	M	980,00	4,32	0,52	4,71	5,23	512,54	4.612,86	5.125,40	
6.8	14055	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM /LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X 12" CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	40,00	648,63	78,48	706,36	784,84	3.139,36	28.254,24	31.393,60	
6.9	Sociais -	39804	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	66,83	8,09	72,77	80,86	8,09	72,77	80,86
TOTAL GERAL (R\$)										56.584,82	541.859,61	598.444,43	

Vila Maria, 12 de dezembro de 2025.

Importa o Presente Orçamento no valor total de	R\$	598.444,43
Quinhentos e Noventa e Oito Mil, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos		
Compreendendo:		
Total de Materiais	R\$	541.859,61
Quinhentos e Quarenta e Um Mil, Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos		
Total de Mão de Obra	R\$	56.584,82
Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos		

Rafael Brisotto Engenheiro Civil Responsável Técnico CREA/RS 217228	Douglas Matt Sócio Administrador CPF nº 019.990.750-13
--	--

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO PRATA/RS
OBRA:	CICLOVIA
LOCAL:	ERS - 441 Vista Alegre do Prata/ Guaporé METRAGEM: 980

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Discriminação dos Serviços	Peso	Valor das	MESES				TOTAL	
		%	obras	1º MÊS		2º MÊS			
			e serviços	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,48	32.823,15	50,00	16.411,58	50,00	16.411,58	100,00	32.823,15
2	SUB-BASE	16,93	101.345,14	100,00	101.345,14		-	100,00	101.345,14
3	PAVIMENTAÇÃO	8,32	49.794,64	30,00	14.938,39	70,00	34.856,25	100,00	49.794,64
4	PINTURA	12,23	73.217,76		-	100,00	73.217,76	100,00	73.217,76
5	MATERIAL ASFÁLTICO	17,03	101.924,83		-	100,00	101.924,83	100,00	101.924,83
6	REDE ELÉTRICA	39,99	239.338,91	50,00	119.669,46	50,00	119.669,46	100,00	239.338,91
TOTAL	SIMPLES	100,00	598.444,43	42,17	252.364,56	57,83	346.079,87	100,00	598.444,43
	ACUMULADO			42,17	252.364,56	57,83	598.444,43		

Vila Maria, 12 de dezembro de 2025.

Rafael Brisotto
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CREA/RS 217228

MATT CONSTRUTORA LTDA.
Douglas Matt
Sócio Administrador
CPF nº 019.990.750-13

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO PRATA/RS
OBRA: CICLOVIA
LOCAL: ERS - 441 Vista Alegre do Prata/ Guaporé METRAGEM: 980

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	/ DESCRIÇÃO DO LOTE
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ - ACESSIBILIDADE / RUAS DIVERSAS	
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	21,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção de Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	%
Administração Central	AC	5,00
Seguro e Garantia	SG	1,00
Risco	R	2,50
Despesas Financeiras	DF	1,11
Lucro	L	6,00
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,00

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 21%, com a respectiva alíquota de 3,0%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Vila Maria, 12 de dezembro de 2025.

Rafael Brisotto
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
CREA/RS 217228

MATT CONSTRUTORA LTDA.
Douglas Matt
Sócio Administrador
CPF nº 019.990.750-13

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO PRATA/RS

OBRA: CICLOVIA

LOCAL: ERS - 441 Vista Alegre do Prata/ Guaporé METRAGEM: 980

DESCRIÇÃO	MENSALISTA %
ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	
INSS	20,00%
FGTS	8,00%
FGTS - MULTA RECISÓRIA	3,36%
Salário Educação	2,50%
SISTEMA S - SESI/SENAI/SEBRAE	3,30%
INCRA	0,20%
Seguro Contra Acidentes de Trabalho	1,00%
DESCANSO SEMANAL	18,18%
	56,54%
ENCARGOS SOCIAIS INDIRETOS	
FÉRIAS + 1/3 CONSTITUCIONAL	14,67%
13º SALÁRIO	8,33%
AVISO PRÉVIO	1,94%
AUXÍLIO ENFERMIDADE/MATERNIDADE	0,78%
FALTAS PERMITIDAS	4,00%
	29,72%
TOTAL	86,26%

Vila Maria, 12 de dezembro de 2025.

MATT CONSTRUTORA LTDA.
Douglas Matt
Sócio Administrador
CPF nº 019.990.750-13