OBRA: Ponte em concreto armado e pré-moldado (10,40m x 25,00m)
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Prata/RS
ENDEREÇO: Ponte sobre o Arroio Barra Fria, localizada na ERS 441, KM 27, no município de Vista Alegre do Prata/RS

COMPOSIÇÃO DA MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item	Equipamento			Origem	Destino	DM (km)		V (km/h)		Tempo de Viagem (h)	Tempo de descanso (0,50h/4h)	Tempo total de Viagem (h)	Veículo Transportador				Custo Total
	Código	Descrição	Quant			Pavim	Não Pav	Pavim	Não Pav				Cód	FU	K	Custo Horário	
1		Mobilização de Equipamentos															
1.1		**Equipamentos de grande porte**															
1.1.1	M0041	Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	1,00	Porto Alegre/RS	Vista Alegre do Prata/RS	217,00	-	60,00	50,00	3,62	-	3,62	E9665	1,0	2,0	R$ 410,98	R$ 2.972,76
1.1.2	M0042	Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	1,00	Porto Alegre/RS	Vista Alegre do Prata/RS	217,00	-	60,00	50,00	3,62	-	3,62	E9665	1,0	2,0	R$ 410,98	R$ 2.972,76
1.1.3	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	1,00	Porto Alegre/RS	Vista Alegre do Prata/RS	217,00	-	60,00	50,00	3,62	-	3,62	E9512	1,0	1,0	R$ 65,82	R$ 238,05
1.1.4	E9041	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW	1,00	Porto Alegre/RS	Vista Alegre do Prata/RS	217,00	-	60,00	50,00	3,62	-	3,62	E9041	1,0	1,0	R$ 367,55	R$ 1.329,31
1.1.5	E9526	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW	1,00	Porto Alegre/RS	Vista Alegre do Prata/RS	217,00	-	60,00	50,00	3,62	-	3,62	E9665	1,0	2,0	R$ 407,83	R$ 2.949,97
1.1.6	E9775	Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW	1,00	Porto Alegre/RS	Vista Alegre do Prata/RS	217,00	-	60,00	50,00	3,62	-	3,62	E9666	1,0	2,0	R$ 450,08	R$ 3.255,58
1.1.7	E9094	Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW	1,00	Porto Alegre/RS	Vista Alegre do Prata/RS	217,00	-	60,00	50,00	3,62	-	3,62	E9094	1,0	2,0	R$ 2.999,11	R$ 21.693,56
1.2		**Equipamentos de pequeno porte**															
		Os equipamentos de pequeno porte serão transportados pelos veículos transportadores da frota mobilizada															
																Total Mobilização de Equipamentos =	**R$ 35.411,98**
																Total Desmobilização de Equipamentos =	**R$ 35.411,98**
																Total Mobilização e Desmobilização de Equipamentos =	**R$ 70.823,95**

ANDERSON JOAO POLTRONIERI:01000016102

Assinado de forma digital por ANDERSON JOAO POLTRONIERI:01000016102
Dados: 2025.10.25 10:26:28 -03'00'