



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE PROTÁSIO ALVES

Memorial Descritivo

OBRA: Pintura Ginásio Municipal Caetano Peluso

ENDEREÇO: Rua Das Araucárias, 180, Centro, Protásio Alves-RS

Descrição dos serviços:

- Serviços de Limpeza:

O prédio deverá ser lavado com lavadora de alta pressão e produtos específicos para limpeza e total remoção de resíduos das fachadas externas.

- Serviços de Pintura:

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

- As CORES DAS PAREDES serão previamente escolhidas pela FISCALIZAÇÃO e deverão ser testadas em uma pequena área de cada prédio para análise e aprovação do Departamento Técnico, antes da pintura definitiva.
- As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas;
- Cada demão de tinta deverá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo adequado entre demãos sucessivas;
- Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens, esquadrias e principalmente os pisos.



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE PROTÁSIO ALVES

- As tintas aplicadas deverão ser utilizadas conforme orientação do fabricante. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

- As tintas utilizadas deverão ser laváveis.

- **Pintura na madeira:** A pintura será feita com tinta esmalte, de marca conceituada, seguindo as especificações de lixamento, limpeza e aplicação de duas demãos de tinta. As superfícies com previsão de pintura são as portas internas, arquibancadas e piso da quadra.

- **Pintura no metal:** as áreas metálicas deverão ser cuidadosamente lixadas ao ponto de remover ao máximo a pintura existente. A tinta a ser utilizada deverá ser apropriada para a superfície. A aplicação deverá ser de duas demãos de tinta. As superfícies com previsão de pintura são as portas externas, grades, janelas.

- **Pintura do Piso da Quadra:**

1. **Preparação:** Lixamento integral e remoção de resíduos.
2. **Pintura Principal:** Aplicação do **AZUL** na área central e do **CINZA** nas áreas laterais.
3. **Sinalização:** Demarcação das linhas em **BRANCO**.
4. **Identidade:** Repintura da **Logomarca** seguindo fielmente as cores padrão.

Material a ser utilizado: Tinta Poliuretano (PU).



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE PROTÁSIO ALVES



Figura 1: Foto da quadra existente.

- **Pintura do Piso em concreto:** a área de piso em concreto deverá ser preparada para receber nova pintura com tinta epóxi.

Todo o material empregado na obra será obrigatoriamente de primeira qualidade e comprovada eficiência para o fim que se destina.

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente às normas específicas, sendo a mão de obra especializada e com os devidos treinamentos para a execução de cada serviço.

Protásio Alves, 25 de junho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br CHARLES FURLAN
Data: 25/06/2026 09:47:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Charles Furlan
CREA – RS248121
Departamento Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR 0	Apelido do Empreendimento PINTURA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE GINÁSIO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF Protásio Alves/RS	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
GINÁSIO MUNICIPAL									195.055,23
1.			PINTURA - GINÁSIO MUNICIPAL					-	195.055,23
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	9.161,52
1.1.1.	Composição	05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	2,00	3.707,92	BDI 1	4.580,76	9.161,52
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.977,90
1.2.1.	Composição	01	LAVAGEM EXTERNA COM HIPOCLORITO E LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	M2	694,00	2,31	BDI 1	2,85	1.977,90
1.3.			PINTURA DE ALVENARIA PILARES E VIGAS					-	50.755,65
1.3.1.	Composição	02	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS - INTERNO E EXTERNO	M2	1.567,50	26,21	BDI 1	32,38	50.755,65
1.4.			PINTURA DE PORTAS, FECHAMENTOS FACHADA E CORRIMÕES METÁLICOS					-	22.184,24
1.4.1.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	332,00	54,09	BDI 1	66,82	22.184,24
1.5.			PINTURA DE PORTAS E ARQUIBANCADA DE MADEIRA					-	4.975,95
1.5.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	23,10	2,29	BDI 1	2,83	65,37
1.5.2.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	23,10	17,54	BDI 1	21,67	500,58
1.5.3.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	180,00	2,29	BDI 1	2,83	509,40
1.5.4.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	180,00	17,54	BDI 1	21,67	3.900,60
1.6.			PINTURA DE GRADES E JANELAS DE FERRO					-	19.947,39
1.6.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	249,00	10,76	BDI 1	13,29	3.309,21
1.6.2.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	249,00	54,09	BDI 1	66,82	16.638,18
1.7.			ALUGUEL DE ANDAIMES					-	1.482,40
1.7.1.	SINAPI-I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	40,00	30,00	BDI 1	37,06	1.482,40
1.8.			PINTURA QUADRA E PISO DE CONCRETO					-	84.570,18
1.8.1.	Composição	04	PREPARO DE PISO DE MADEIRA - LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	746,00	4,56	BDI 1	5,63	4.199,98
1.8.2.	Composição	03	PINTURA QUADRA COM TINTA POLIURETANA/EPOXI - 2 DEMÃOS	M2	746,00	69,18	BDI 1	85,46	63.753,16



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PINTURA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE GINÁSIO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF Protásio Alves/RS	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
GINÁSIO MUNICIPAL									195.055,23
1.8.3.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	184,00	69,15	BDI 1	85,43	15.719,12
1.8.4.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	184,00	3,95	BDI 1	4,88	897,92

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Protásio Alves/RS
Local

segunda-feira, 16 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Charles Furlan
CREA/CAU: 248121
ART/RRT: 14306681



Documento assinado digitalmente
CHARLES FURLAN
Data: 17/03/2026 10:16:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	PINTURA	GINÁSIO MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
1.	PINTURA - GINÁSIO MUNICIPAL	195.055,23	% Período:	50,88%	49,12%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	9.161,52	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.977,90	% Período:	100,00%											
1.3.	PINTURA DE ALVENARIA PILARES E VIGAS	50.755,65	% Período:	70,00%	30,00%										
1.4.	PINTURA DE PORTAS, FECHAMENTOS	22.184,24	% Período:	30,00%	70,00%										
1.5.	PINTURA DE PORTAS E ARQUIBANCAIS	4.975,95	% Período:	30,00%	70,00%										
1.6.	PINTURA DE GRADES E JANELAS DE FERRO	19.947,39	% Período:	30,00%	70,00%										
1.7.	ALUGUEL DE ANDAIMES	1.482,40	% Período:	50,00%	50,00%										
1.8.	PINTURA QUADRA E PISO DE CONCRETO	84.570,18	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 195.055,23			%:	50,88%	49,12%										
Período:	Repassar:			-	-										
	Contrapartida:			99.246,18	95.809,05										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			99.246,18	95.809,05										
Acumulado:	%:			50,88%	100,00%										
	Repassar:			-	-										
	Contrapartida:			99.246,18	195.055,23										
	Outros:			-	-										
Investimento:				99.246,18	195.055,23										
	Administração Local:			50,00%	100,00%										

Crossserviço da Administração Local:

RAÇÃO DE OBRA

Protásio Alves/RS

Local

segunda-feira, 16 de março de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: Charles Furlan
CREA/CAU: 248121
ART/RRT: 14306681



Documento assinado digitalmente

CHARLES FURLAN
Data: 17/03/2026 10:19:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	LAVAGEM EXTERNA COM HIPOCLORITO E LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	M2		2,22	2,31
SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	1	1,65	1,74
Cotação	01	HIPOCLORITO	L	0,01	56,90	56,90
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	02	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS - INTERNO E EXTERNO	M2		25,13	26,21
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5708	29,87	31,59
SINAPI-I	7356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,1879	33,54	33,54
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0757	23,48	24,83
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	03	PINTURA QUADRA COM TINTA POLIURETANA/EPOXI - 2 DEMÃOS	M2		68,54	69,18
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	23,48	24,83
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,275	29,87	31,59
SINAPI-I	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,2016	129,35	129,35
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,01	13,11	13,11
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,322	85,91	85,91
SINAPI-I	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,064	58,81	58,81
SINAPI-I					0,00	0,00
Composição	04	PREPARO DE PISO DE MADEIRA - LIXAMENTO E LIMPEZA	M2		4,34	4,56
SINAPI	95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0841	0,73	0,73
SINAPI	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0119	3,85	3,85
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,096	28,14	29,88
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,4	1,48	1,48
Composição	05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS		3.449,92	3.707,92
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	135,68	146,28
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	72,68	78,07
					0,00	0,00

16/03/2026

Data

 Responsável Técnico: Charles Furlan
 CREA/CAU: RS248121

Documento assinado digitalmente



CHARLES FURLAN

Data: 17/03/2026 10:20:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PINTURA / GINÁSIO MUNICIPAL

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,54%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Protásio Alves/RS

Local

segunda-feira, 16 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Charles Furlan

CREA/CAU: 248121

ART/RRT: 14306681



Documento assinado digitalmente

CHARLES FURLAN

Data: 17/03/2026 10:22:12-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	26,80%	26,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Feriados	4,21%	Não incide	4,21%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,92%	8,29%	10,92%	8,29%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,65%	Não incide	1,65%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,04%	8,38%	11,04%	8,38%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,35%	18,00%	47,35%	18,00%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,18%	3,17%	4,18%	3,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,59%	2,73%	3,59%	2,73%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,78%	1,35%	1,78%	1,35%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,26%	0,35%	0,26%
C	Total	10,01%	7,59%	10,01%	7,59%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,60%	4,00%	17,42%	6,62%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%	0,28%	0,37%	0,28%
D	Total	11,96%	4,28%	17,79%	6,90%
TOTAL(A+B+C+D)		96,12%	56,67%	111,95%	69,29%

Encargos de socias considerados para SEM DESONERAÇÃO E MENSALISTA

TOTAL (A+B+C+D) = 69,29%



Tipo: OBRA OU SERVIÇO Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS248121 Profissional: CHARLES FURLAN E-mail: charles_furlan_@hotmail.com
RNP: 2219912965 Título: Engenheiro Civil
Empresa: SVELTO MANUTENCAO ELÉTRICA LTDA. Nr.Reg.: 272504

Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROTÁSIO ALVES E-mail:
Endereço: RUA DO POÇO 488 Telefone: CPF/CNPJ: 91566885000146
Cidade: PROTÁSIO ALVES Bairro: CENTRO CEP: 95345000 UF: RS

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROTÁSIO ALVES
Endereço da Obra/Serviço: Rua DAS ARAUCARIAS 180 CPF/CNPJ: 91566885000146
Cidade: PROTÁSIO ALVES Bairro: CENTRO CEP: 95345000 UF: RS
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Vlr Contrato(R\$): 1,00 Honorários(R\$):
Data Início: 16/03/2026 Prev.Fim: 16/05/2026 Ent.Classe:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Orçamento	PINTURA GINÁSIO MUNICIPAL	1,00	UN
Memorial	PINTURA GINÁSIO MUNICIPAL	1,00	UN
Orçamento	PINTURA GINÁSIO MUNICIPAL - BDI, CRONOGRAMA E ENCARGOS		

ART registrada (paga) no CREA-RS em 18/03/2026

Documento assinado digitalmente
gov.br CHARLES FURLAN
Data: 19/03/2026 08:16:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
Local e Data	CHARLES FURLAN	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROTÁSIO ALVES
	Profissional	Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.