CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	FECHAMENTO GINÁSIO REINELLI PRIGOL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	03-26 (N DES.)	Paredes,portas, janelas e instalação de padrão de entrada de energia	Protásio Alves/RS	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Paredes,portas, janelas e instalação de padrão de entrada de energia									**37.487,50**
1.			**FECHAMENTO - GINÁSIO REINELLI PRIGOL**					**-**	**37.487,50**
1.1.			**ALVENARIA - TIJOLO 19X9X14**					**-**	**9.527,30**
1.1.1.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	50,00	151,24	BDI 1	186,84	9.342,00
1.1.2.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	5,00	30,00	BDI 1	37,06	185,30
1.2.			**ABERTURAS METÁLICAS**					**-**	**24.834,64**
1.2.1.	Composição	01	PORTÃO METALICO DE CORRER (5,00X4,60m)	M2	23,00	702,66	BDI 1	868,07	19.965,61
1.2.2.	Composição	02	PORTA METÁLICA 1 FOLHA 95X2,20m - COM FECHADURA	UN	1,00	611,69	BDI 1	755,68	755,68
1.2.3.	SINAPI-I	3080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	1,00	87,52	BDI 1	108,12	108,12
1.2.4.	Composição	03	VIDRO LISO INCOLOR	M2	2,00	152,87	BDI 1	188,86	377,72
1.2.5.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,50	28,08	BDI 1	34,69	121,42
1.2.6.	Composição	04	JANELA DE FERROS BASCULANTE 3,50X1,00 - COM VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,50	810,86	BDI 1	1.001,74	3.506,09
1.3.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**-**	**3.125,56**
1.3.1.	Cotação	01	Poste categoria C7, disjuntor 40A e cabo 10mm² - trifásico completo com saida - cobre	UN	1,00	2.530,00	BDI 1	3.125,56	3.125,56

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Protásio Alves/RS
Local

terça-feira, 12 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Charles Furlan
CREA/CAU: 248121
ART/RRT: 0