Composição de Preço de Serviço

Novembro/2025-1

Serviço		
Código	**Descrição do Serviço**	**Unidade**
00254/ORSE	Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm	m

Composição de Preço						
*	**Código**	**Descrição da Composição**	**Unid**	**Quant**	**Custo Unit.**	**Custo Total**
	00720/ORSE	Cumeeira alumínio 0,8 mm (2,71 kg/m2)	m	1	103,06	103,06
	01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,24	9,67	2,32
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,24	6,90	1,66
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,24	3,96	0,95
	10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,24	3,90	0,94

Totais					
Equipamento	**Material**	**Mão-de-Obra**	**Enc. Social**	**Terçeiros**	**Valor Total**
0,03	104,57	3,98	4,43	0,33	113,34

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**01**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**MÊS**		**859,37**	**859,37**
SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1	859,37	859,37
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00