

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	C01	Alvenaria em pedras de basalto com juntas argamassadas - espessura de 50 cm	m²		217,60	458,16
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,051	0,00	615,96
COTAÇÃO	COT01	PEDRA DE BASALTO 20X25X50 CM	UNIDADE	20	10,88	10,88
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5302	0,00	23,77
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5302	0,00	22,40
COMPOSIÇÃO	C02	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, D=60, INSTALADA COM SUPORTE	UNIDADE		0,00	472,59
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,2827	0,00	577,50
SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	3,4	0,00	72,58
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,054	0,00	444,81
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,054	0,00	299,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	22,40
COMPOSIÇÃO	C03	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, L=75, INSTALADA COM SUPORTE	UNIDADE		0,00	634,18
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,5625	0,00	577,50
SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	3,4	0,00	72,58
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,054	0,00	444,81
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,054	0,00	299,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	22,40
COMPOSIÇÃO	C02	IMPRIMAÇÃO	M²		6,61	6,61
SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	1	0,39	0,39
COTAÇÃO	COT_CM30	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS, PIS E	KG	1,2	5,19	5,19
COMPOSIÇÃO	C03	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²		1,80	1,80
SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	1	0,27	0,27
COTAÇÃO	COT_RR2C	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	KG	0,45	3,41	3,41
COMPOSIÇÃO	C04	CONCRETO ASFÁLTICO	T		443,06	443,06
SICRO	4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	1	186,19	186,19
COTAÇÃO	COT_CAP507 0	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	0,06323	4.062,60	4.062,60

4 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico:

Eng. Civil Jonas E. Martini

CREA/CAU:

RS224409