


	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
1	CAIXA PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA Orçamento Base para Licitação									Grau de Sigilo		
2										#PUBLICO		
3												
4	Nº OPERAÇÃO		GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO					
5							PISTA DE CAMINHADA NO COMPLEXO ESPORTIVO MÁRIO CINI					
6	PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
7	MUNICÍPIO DE NOVA PRATA			NOVA PRATA/RS	URBANO							
8	DATA BASE		DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
9	mar-24		Não	Porto Alegre / RS				22,40%	15,00%			
10												
11												
12	Item	Fonte	Código	Descrição		Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	
13	0											
14	119.197,95											
15	1.			ADMINISTRAÇÃO						-	3.728,49	
16	1.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	C01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		UN	1,00	2.156,79	BDI 1	2.639,91	2.639,91	
17	-			PLACA DE OBRA						-	-	
18	1.0.0.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS		M2	2,88	308,81	BDI 1	377,98	1.088,58	
19	2.			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E SINALIZAÇÃO DE OBRA						-	1.218,17	
20	2.0.0.1.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)		MES	1,00	953,00	BDI 1	1.166,47	1.166,47	
21	2.0.0.2.	SICRO	5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	22,00	1,92	BDI 1	2,35	51,70	
22	3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						-	1.799,04	
23	3.0.0.1.	COTAÇÃO	COMP.MOBIL	MOBILIZAÇÃO		KM	6,40	114,83	BDI 1	140,55	899,52	
24	3.0.0.2.	COTAÇÃO	COMP.DESMOB	DESMOBILIZAÇÃO		KM	6,40	114,83	BDI 1	140,55	899,52	
25	4.			BASE EM BRITA GRADUADA						-	20.835,00	
26	4.0.0.1.	SICRO	4011275	Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida		m³	138,45	107,52	BDI 1	131,60	18.220,02	
27	4.0.0.2.	SICRO	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre		t	290,75	2,59	BDI 1	3,17	921,68	
28	4.1.			Transporte comercial dos agregados (da pedreira até a obra)						-	1.693,30	
29	4.1.0.1.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1.860,77	0,74	BDI 1	0,91	1.693,30	
30	5.			IMPRIMAÇÃO						-	11.422,79	
31	5.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	C02	IMPRIMAÇÃO		M²	1.384,50	6,61	BDI 1	8,09	11.200,61	
32	5.1.			Transporte de emulsão asfáltica CM-30 - da distribuidora até a usina local - referente ao serviço de Imprimação						-	200,20	
33	5.1.0.1.	SICRO	5914640	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada		tkm	298,80	0,55	BDI 1	0,67	200,20	
34	5.2.			Transporte de emulsão asfáltica CM-30 - da usina local até a obra - referente ao serviço de Imprimação						-	21,98	
35	5.2.0.1.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada		tkm	10,62	1,69	BDI 1	2,07	21,98	
36	6.			PINTURA DE LIGAÇÃO						-	3.129,27	
37	6.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	C03	PINTURA DE LIGAÇÃO		M²	1.384,50	1,80	BDI 1	2,20	3.045,90	
38	6.1.			Transporte de emulsão asfáltica RR-2C - da distribuidora até a usina local - referente ao serviço de Pintura de Ligação						-	75,13	
39	6.1.0.1.	SICRO	5914640	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada		tkm	112,14	0,55	BDI 1	0,67	75,13	
40	6.2.			Transporte de emulsão asfáltica RR-2C - da usina local até a obra - referente ao serviço de Pintura de Ligação						-	8,24	
41	6.2.0.1.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada		tkm	3,98	1,69	BDI 1	2,07	8,24	
42	7.			REVESTIMENTO EM CBUQ						-	73.577,11	
43	7.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	C04	CONCRETO ASFÁLTICO		T	132,91	434,00	BDI 1	531,22	70.604,45	
44	7.0.0.2.	SICRO	5914649	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora		t	132,91	7,29	BDI 1	8,92	1.185,56	
45	7.1.			Transporte de CAP 50/70 (da distribuidora até a usina local)						-	1.013,04	
46	7.1.0.1.	SICRO	5914640	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada		tkm	1.512,00	0,55	BDI 1	0,67	1.013,04	
47	7.2.			Transporte de CBUQ (da usina local até a obra)						-	774,06	

	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
10										
46	7.2.0.1.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	850,62	0,74	BDI 1	0,91	774,06
47	8.			SINALIZAÇÃO					-	3.488,08
48	8.1.			Sinalização horizontal					-	3.134,65
49	8.1.1.			Pintura das linhas (cor branca)					-	3.134,65
50	8.1.1.1.	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	71,00	36,07	BDI 1	44,15	3.134,65
51	8.2.			Placas indicativas de distância percorrida					-	353,43
52	8.2.0.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,50	577,50	BDI 1	706,86	353,43
53										
54	Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							
55										
56	Observações:									
57										
58										
59										
60										
61	Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
62										
63										
64	NOVA PRATA/RS									
65	Local									
66										
67	29 de maio de 2024									
68	Data									


 Nome: Mauricio Schleder
 Título: Engenheiro Civil
 CREA/CAU RS 230490
 ART/RRTE 11825828

Mauricio S. Schleder
 Engenheiro Civil
 CREA/RS 230490