

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	C01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		0,00	2.156,79
SICRO-MO	P9812	Engenheiro	mês	0,12	0,00	13.731,68
SICRO-MO	P9903	Auxiliar técnico	mês	0,12	0,00	2.043,88
SICRO-MO	P9833	Auxiliar de laboratório	mês	0,12	0,00	2.197,80
COMPOSIÇÃO	C02	IMPRIMAÇÃO	M²		6,22	6,61
SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	1	0,00	0,39
COTAÇÃO	COT_CM30	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	KG	1,2	5,19	5,19
COMPOSIÇÃO	C03	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²		1,53	1,80
SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	1	0,00	0,27
COTAÇÃO	COT_RR2C	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	KG	0,45	3,41	3,41
COMPOSIÇÃO	C04	CONCRETO ASFÁLTICO	T		247,81	434,00
SICRO	4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	1	0,00	186,19
COTAÇÃO	COT_CAP507 0	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS)	T	0,061	4.062,60	4.062,60

22/05/2024

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

Mauricio Schleder

RS 230490

Mauricio S. Schleder
Engenheiro Civil
CREA/RS 230490