

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	C01	PISO PODOTÁTIL OU DIRECIONAL 25X25CM COLADO (ELEMENTOS SOLTOS)- FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - M.O.REF.101727	M		102,21	102,62
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,095	35,67	35,67
COTAÇÃO	COT01	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA 25X25cm	M	1	92,03	92,03
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,171	28,14	29,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,085	23,48	24,83
COMPOSIÇÃO	C02	PORTA PARA BANHEIRO ACESSÍVEL (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS, FECHADURA, PUXADOR E REVEST. RESIST. A IMPACTOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M.O. REF. SINAPI 91299	UNIDADE		1.199,55	1.206,70
SINAPI-I	39497	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS)	UN	1	941,00	941,00
SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	114,45	116,67
COTAÇÃO	COT02	BARRA DE APOIO 40 CM	UNIDADE	1	58,19	58,19
SINAPI-I	43668	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)	KG	0,36	11,88	11,88
SINAPI-I	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	12	0,00	0,00
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,145	26,32	27,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,073	23,48	24,83
COMPOSIÇÃO	C03	VASO SANITARIO SIFONADO PARA PCD COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, ASSENTO E ANEL DE VEDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - M.O. REF. SINAPI 86888	UNIDADE		983,60	989,24
SINAPI-I	6142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	1	9,71	9,71
SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1	32,99	32,99
SINAPI	95471	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	1	908,64	912,30
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,78	27,68	29,41
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	24,26	25,72
COMPOSIÇÃO	C04	LAVATÓRIO SUSPENSO 30X40 EM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M.O. REF. SINAPI 86904	UNIDADE		485,25	486,20
SINAPI-I	10425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	1	112,05	112,05
COTAÇÃO	COT03	COLUNA SUSPENSA PARA LAVATÓRIO - DECA OU SIMILAR	UNIDADE	1	357,81	357,81
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2	0,00	0,00
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39	27,68	29,41
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	24,26	25,72
COMPOSIÇÃO	C05	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO. - M.O. REF. SINAPI 95543	UNIDADE		58,08	58,72
SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1	47,78	47,78
COMPOSIÇÃO	C26	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. M.O.REF.:95541	UNIDADE	2	5,15	5,47
COMPOSIÇÃO	C06	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. - M.O. REF. SINAPI 95543	UNIDADE		58,08	58,72
SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1	47,78	47,78
COMPOSIÇÃO	C26	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. M.O.REF.:95541	UNIDADE	2	5,15	5,47
COMPOSIÇÃO	C07	CORRIMÃO DUAS ALTURAS, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX, INSTALADO EM PAREDE M.O.REF.:99855	M		154,82	157,59
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,546	1,47	1,47
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,004	63,01	63,01
SINAPI-I	11033	SUORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO	UN	2,182	5,49	5,49
COTAÇÃO	COT19	TUBO DE AÇO INOX 304 1".1/2 e=1,50MM	M	2,058	42,44	42,44
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,778	24,64	26,10
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,948	27,94	29,66
COMPOSIÇÃO	C08	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M.O. REF. SINAPI 95543	UNIDADE		102,11	102,75
COTAÇÃO	COT04	BARRA DE APOIO 70 CM	UNIDADE	1	91,81	91,81
COMPOSIÇÃO	C26	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. M.O.REF.:95541	UNIDADE	2	5,15	5,47
COMPOSIÇÃO	C09	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M.O. REF. SINAPI 95543	UNIDADE		329,75	330,39
SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1	319,45	319,45
COMPOSIÇÃO	C26	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. M.O.REF.:95541	UNIDADE	2	5,15	5,47
COMPOSIÇÃO	C10	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M.O. REF. SINAPI 95543	UNIDADE		68,49	69,13
COTAÇÃO	COT02	BARRA DE APOIO 40 CM	UNIDADE	1	58,19	58,19

COMPOSIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO		C26	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. M.O.REF.:95541	UNIDADE	2	5,15	5,47
COMPOSIÇÃO		C11	PREPARAÇÃO DE BASE PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BASALTO - NIVELAMENTO, COMPACTAÇÃO E LASTRO DE PÓ DE BRITA - M.O.REF.:101167	M2		35,01	36,15
SINAPI-I		4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0204	93,28	93,28
SINAPI		5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,107	160,30	162,36
SINAPI		88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3305	24,82	26,29
SINAPI		88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3305	23,48	24,83
COMPOSIÇÃO		C12	PLACA EM AÇO INOX COM BRAILLE PARA CORRIMÃO - 10x3 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		10,23	10,23
COTAÇÃO		COT06	PLACA EM AÇO INOX COM BRAILLE PARA CORRIMÃO	UNIDADE	1	10,23	10,23
COMPOSIÇÃO		C13	ADESIVO FOTOLUMINESCENTE PARA DEGRAUS 10x3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		0,23	0,23
COTAÇÃO		COT07	ADESIVO FOTOLUMINESCENTE PARA DEGRAUS - 10x3 cm	UNIDADE	0,05	4,60	4,60
COMPOSIÇÃO		C14	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER, INCLUSO FIXAÇÃO. - M.O. REF. SINAPI 95543	UNIDADE		58,08	58,72
SINAPI-I		37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1	47,78	47,78
COMPOSIÇÃO		C26	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. M.O.REF.:95541	UNIDADE	2	5,15	5,47
COMPOSIÇÃO		C15	ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		378,98	380,26
COTAÇÃO		COT08	ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE	UNIDADE	1	358,38	358,38
COMPOSIÇÃO		C26	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. M.O.REF.:95541	UNIDADE	4	5,15	5,47
COMPOSIÇÃO		C16	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO - MODELO DOCOL PRESSMATIC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M.O.REF.: 86906	UNIDADE		196,71	196,92
SINAPI-I		3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	4,09	4,09
COTAÇÃO		COT09	TORNEIRA CROMADA DE MESA - MODELO DOCOL PRESSMATIC OU SIMILAR	UNIDADE	1	193,27	193,27
SINAPI		88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,096	27,68	29,41
SINAPI		88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303	23,48	24,83
COMPOSIÇÃO		C17	PISO LAMINADO FLUTUANTE CLASSE AC4 COM SISTEMA CLICADO, INCLUSIVE MANTA E RODAPÉS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		122,42	126,03
COTAÇÃO		COT10	PISO LAMINADO MODELO CLICK	M2	1	56,22	56,22
COTAÇÃO		COT11	MANTA DE POLIETILENO 2MM PARA PISO LAMINADO	M2	1	5,22	5,22
SINAPI		88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,00	27,60
SINAPI		88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	23,32	24,66
COMPOSIÇÃO		C19	EXAUSTOR PARA BANHEIRO (TIPO VENTOKIT) - VAZÃO MÍN. 80 M3/H, ÁREA ATÉ 8 M2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		319,05	319,05
COTAÇÃO		COT14	EXAUSTOR DE TETO 80 M3/H p/ BANHEIRO	UNIDADE	1	319,05	319,05
COMPOSIÇÃO		C20	MAPA TÁTIL 40X80CM COM PEDESTAL EM AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		2.551,41	2.551,41
COTAÇÃO		COT15	MAPA TÁTIL 40X80CM COM PEDESTAL EM AÇO	UNIDADE	1	2.551,41	2.551,41
COMPOSIÇÃO		C21	PLACA EM ACRÍLICO COM BRAILLE INDICANDO SANITÁRIO E PAVIMENTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		53,18	53,18
COTAÇÃO		COT16	PLACA EM ACRÍLICO COM BRAILLE INDICANDO SANITÁRIO	UNIDADE	1	53,18	53,18
COMPOSIÇÃO		C22	PLACA COM PELÍCULA RETROREFLETIVA E TUBO DE AÇO GALVANIZADO INSTALADA COM BASE DE CONCRETO	UNIDADE		472,03	474,71
SICRO		5213422	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	m²	0,35	517,03	517,03
SINAPI-I		21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3,4	66,18	66,18
SINAPI		94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,054	476,17	482,39
SINAPI		103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,054	312,47	330,94
SINAPI		88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,48	24,83
COMPOSIÇÃO		C23	RODAPÉ PARA PISO LAMINADO 7 CM - FIXAÇÃO COM PARAFUSOS M.O.REF.:101739	M		54,28	55,24
COTAÇÃO		COT12	RODAPÉ PARA PISO LAMINADO	M	1	36,79	36,79
SINAPI-I		7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,1581	1,47	1,47
SINAPI		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4235	27,51	29,23
SINAPI		88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1765	23,48	24,83
COMPOSIÇÃO		C26	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. M.O.REF.:95541	UNIDADE		5,15	5,47
SINAPI		88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0277	24,26	25,72
SINAPI		88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1621	27,68	29,41
COMPOSIÇÃO		C27	DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO D=100MM PARA EXAUSTOR - FIXADO EM LAJE COM ABRAÇADEIRAS	M		58,32	59,05

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	91172	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	1	19,78	20,51
COTAÇÃO	COT18	DUTO FLEXÍVEL ALUMIZADO D=100MM	M	1	38,54	38,54
COMPOSIÇÃO	C28	CORRIMÃO CENTRAL DUPLO EM AÇO INOX EM TUBO 1.1/2" COM MONTANTES EM TUBO 3" ESPAÇADOS A CADA 1,5 M M.O.REF.:99839	M		503,88	520,75
COTAÇÃO	COT19	TUBO DE AÇO INOX 304 1".1/2 e=1,50MM	M	4,116	42,44	42,44
COTAÇÃO	COT20	TUBO DE AÇO INOX 304 3" e=1,50MM	M	0,73333	40,90	40,90
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,071	63,01	63,01
SICRO	3807863	Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,5 mm - fornecimento e	un	2	8,13	8,13
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,748	24,64	26,10
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,78	27,94	29,66
COMPOSIÇÃO	C30	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UNIDADE		1.217,50	1.222,80
SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	1.103,05	1.106,13
SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	114,45	116,67
COMPOSIÇÃO	C31	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M.O.REF.:106028	UNIDADE		104,81	105,48
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200934	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200934	25,20	26,69
SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1	91,64	91,64
SINAPI-I	1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1	2,06	2,06
COMPOSIÇÃO	C32	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M.O.REF.:106028	UNIDADE		104,81	105,48
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200934	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200934	25,20	26,69
SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1	91,64	91,64
SINAPI-I	1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1	2,06	2,06
COMPOSIÇÃO	C33	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE	UNIDADE		3.686,35	3.699,86
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9728	31,02	32,97
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9728	24,48	25,93
SINAPI-I	39548	AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UN	1	3.387,41	3.387,41
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	20,87	20,87
SINAPI-I	13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	6	0,00	0,00
SINAPI-I	13294	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	UN	6	0,00	0,00
SINAPI-I	13246	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	8	0,00	0,00
SICRO	3807861	Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 6,3 mm - fornecimento e	un	6	3,19	3,19
SINAPI-I	4374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	6	0,88	0,88
SINAPI-I	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	10	1,23	1,23

20/04/2026

Data

Responsável Técnico: JONAS EDUARDO MARTINI
CREA/CAU: RS224409