

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	C01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês		0,00	13.707,56
SICRO EQUIPCHP	E9684	Veículo leve picape média 4 x 4 com cabine dupla com capacidade de 1,10 t - 152,25 kW	Hora	22	0,00	111,01
SICRO-MO	P9812	Engenheiro - mensalista	mês	0,1	0,00	30.360,66
SICRO-MO	P9949	Topógrafo - mensalista	mês	0,1	0,00	7.296,36
SICRO-MO	P9950	Auxiliar de topografia - mensalista	mês	0,1	0,00	5.189,75
SICRO EQUIPCHP	E9125	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW	Hora	22	0,00	90,21
SICRO-MO	P9858	Laboratorista - mensalista	mês	0,1	0,00	7.288,75
SICRO-MO	P9833	Auxiliar de laboratório - mensalista	mês	0,1	0,00	5.557,43
SICRO EQUIPCHP	E9684	Veículo leve picape média 4 x 4 com cabine dupla com capacidade de 1,10 t - 152,25 kW	Hora	22	0,00	111,01
SICRO-MO	P9876	Técnico de segurança do trabalho - mensalista	mês	0,1	0,00	7.704,92
SICRO-MO	P9804	Apontador - mensalista	mês	0,1	0,00	4.987,04

Composição	C04_USINAGEM	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - Faixa C - areia comercial (comprada da região metropolitana de Porto Alegre mais transporte para DMT 180km - Nova Prata) e brita produzida. Preço do CAP coletado na ANP com acréscimo de impostos.	T		0,00	128,33
SICRO EQUIPCHP	E9559	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Hora	0,01004016	0,00	189,60
SICRO EQUIPCHP	E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Hora	0,00863454	0,00	213,10
SICRO EQUIPCHI	E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Hora	0,00140562	0,00	106,62
SICRO EQUIPCHP	E9021	Grupo gerador - 456 kVA	Hora	0,01004016	0,00	418,68
SICRO EQUIPCHP	E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Hora	0,02008032	0,00	100,67
SICRO EQUIPCHP	E9689	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	Hora	0,01004016	0,00	1.841,36
SICRO-MO	P9824	Servente	h	0,04016064	0,00	23,78
SICRO MAT	M0344	Cal hidratada - a granel	kg	14,4636	0,00	0,47
SICRO MAT	M1941	Óleo tipo A1	l	8	0,00	5,64
SICRO MAT	M0028	Areia média	m³	0,02701	0,00	135,82
SICRO	4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	m³	0,60639	0,00	56,15
SICRO	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	0,0405	0,00	3,02
SICRO	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	0,90959	0,00	3,02
SICRO	5914363	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³	t	0,01446	0,00	19,28
SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7,2936	0,00	0,82

Composição	C05_CONC_ASF	Execução do Concreto asfáltico - faixa C - areia comercial e brita produzida	t		0,00	149,20
SICRO EQUIPCHP	E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Hora	0,00712851	0,00	302,85
SICRO EQUIPCHI	E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Hora	0,00291165	0,00	148,10
SICRO EQUIPCHP	E9681	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	Hora	0,00823293	0,00	342,30
SICRO EQUIPCHI	E9681	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	Hora	0,00180723	0,00	137,19
SICRO EQUIPCHP	E9545	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW	Hora	0,01004016	0,00	512,20
SICRO-MO	P9824	Servente	h	0,08032129	0,00	23,78
COMPOSIÇÃO	C04_USINAGEM	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - Faixa C - areia comercial (comprada da região metropolitana de Porto Alegre mais transporte para DMT 180km - Nova Prata) e brita produzida. Preço do CAP coletado na ANP com acréscimo de impostos.	T	1	0,00	128,33
SICRO	5914649	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	t	1	0,00	8,16

08/05/2026
Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU: