



Palco Coberto

Conforme solicitado, apresentamos nossa proposta para a fabricação e montagem da estrutura metálica destinada ao palco em Nova Prata/RS, conforme projetos recebidos.

Permanecemos à disposição para esclarecimentos e aguardamos a aprovação da proposta para início dos serviços.

- Pilares Metálicos

- 30 pilares metálicos seção 200x300 em perfil tubular;
- Chapas, Chumbadores e Parafusos de fixação para toda a estrutura;

Valor do Item 1.1.1 – Matéria prima e mão-de-obra R\$ 200.000,00
(duzentos mil reais).

- Estrutura Metálica de Cobertura e Platibanda

- 535 ml treliças metálicas de cobertura e de transição em perfil U;
- 1492 ml de terça metálica de cobertura em perfil C enrijecido;
- 1100 ml de travamentos em cantoneira e ferro redondo;
- Chapas, Chumbadores e Parafusos de fixação para toda a estrutura;
- 1500 m² de telha de cobertura TP 40 0.50mm na cor natural;
- 200m² de acabamento lateral TP 33 0.50 preta;
- Parafusos de fixação “ruspert” para todas as telhas e acessórios;

Valor do Item 1.2.1 – Matéria prima e mão-de-obra.....R\$
875.000,00
(oitocentos e setenta e cinco mil reais).

- Tratamento das Superfícies

Toda a estrutura metálica receberá tratamento adequado contra corrosão, incluindo a



preparação e limpeza das superfícies, com remoção de sujidades, óxidos, carepas e demais contaminantes, mediante jateamento abrasivo, seguida da aplicação de pintura eletrostática na cor preto fosco, garantindo acabamento uniforme e proteção adequada dos elementos metálicos.

Todos os parafusos, chumbadores, porcas, arruelas e demais elementos de fixação terão acabamento galvanizado, garantindo maior resistência à corrosão.

- Transporte / Montagem

Estão inclusos no orçamento todos os serviços necessários ao transporte, deslocamento, carga, descarga, içamento e montagem da estrutura metálica, incluindo os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços contratados.

A contratante deverá disponibilizar local adequado para recebimento e armazenamento das peças, com fácil acesso para caminhões e demais veículos utilizados no transporte.

- Garantia e Responsabilidade Técnica

A estrutura será dimensionada, fabricada e executada em conformidade com as normas técnicas vigentes, sendo fornecida a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente aos serviços contratados.

Observações:

Não estão inclusos na proposta:

- Quaisquer serviços civis e itens não mencionados nesta proposta;
- Execução de tubulação das águas pluviais;
- Fornecimento ou execução de pontos de água e energia.

- Prazo de Entrega e condições de pagamento

Prazo de entrega a combinar.

Pagamentos: 40% no fechamento do contrato e o restante a combinar.



- Validade da Proposta

30 dias corrido a contar da data deste orçamento, 13/02/2026. Após sob consulta.

Quaisquer alterações no projeto, nas dimensões ou nos materiais previstos deverão ser previamente comunicadas, uma vez que poderão resultar em revisão dos valores e das condições apresentadas neste orçamento.