

Veranópolis – RS, 13 de fevereiro de 2026.

Proposta nº 077/2026_R00.

ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA

Prezada Postal Engenharia

Conforme vossa solicitação, apresentamos nossa proposta para fabricação e montagem de estrutura metálica a ser instalada em Nova Prata - RS, conforme projetos recebidos apresentada no conteúdo abaixo.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos técnicos ou comerciais, e no aguardo de um aceite positivo para darmos início aos serviços.

Atenciosamente,



Artur Bavaresco
Engenheiro Civil
Diretor



Vasco Bavaresco
Gerente Industrial

1. Descrição

1.1. Estrutura Metálica de Cobertura

- 30 pilares metálicos treliçados com altura variável em perfil U;
- 535,00 ml de treliças metálica cobertura e de transição em perfil U;
- 1492,00 ml de terça cobertura em perfil C enrijecido;
- 1099,00 ml de travamentos em cantoneira e ferro redondo para a estrutura;
- Chapas, Chumbadores e Parafusos de fixação para toda a estrutura;
- 1500,00 m² telha de cobertura TP 40 0.50 natural;
- 200,00 m² telha de platibanda TP 33 0.50 preta;
- Parafusos de fixação "ruspert" para todas as telhas e acessórios;

Valor do Item 1.1 R\$ 1.000.000,00

(um milhão de reais).

Condições de pagamento: a combinar.

2. Tratamento das Superfícies

Toda a estrutura metálica receberá tratamento contra a corrosão, que compreende a preparação da superfície com a remoção de todas as sujidades (NBR 7346) e, após a aplicação de 02 demão do esmalte sintético cinza N 6,5, totalizando 150 micras.

Todos os parafusos, chumbadores e fixadores são galvanizados.

3. Transporte / Montagem

A montagem, deslocamento, transporte dos materiais e equipamentos até o local da obra e a descarga na obra estão inclusos no orçamento, sendo que a estocagem no local da obra é responsabilidade do cliente.

4. Garantia e Responsabilidade Técnica

A estrutura será calculada e executada conforme normas vigentes (ABNT, AISC).

Será fornecida a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços contratados.

5. Observações

Não estão inclusos na proposta:

- Quaisquer serviços civis e itens não mencionados nesta proposta;
- Execução de tubulação das águas pluviais;
- Ponto de água e de energia;
- A empresa contratante deverá fornecer local próprio e de fácil acesso a veículo caminhão, para estocagem e armazenamento das peças objetos deste instrumento, com distância não superior a 30 (cinquenta) metros da obra a ser montada;
- Quaisquer alterações do projeto, ou dos materiais a serem utilizados na obra, deverão ser comunicadas, uma vez que estas poderão provocar alterações no orçamento solicitado;

6. Prazo de Entrega

A combinar.

7. Validade da Proposta

05 dias corrido a contar da data deste orçamento. Após sob consulta.