

ORÇAMENTO

PALCO COBERTO METÁLICO

CLIENTE : Postal Engenharia e Construções Ltda

CNPJ: 12.358.530/0001-95

Endereço: Avenida Fernando Luzzatto, número 165, Sala 800

Cidade: Nova Prata - RS

Conforme solicitado, apresentamos nossa proposta para a fabricação e montagem da estrutura metálica destinada ao palco em Nova Prata/RS, conforme projetos recebidos.

1. Pilares Metálicos

- 30 pilares metálicos seção 200x300 em perfil tubular.
- Chapas, chumbadores e parafusos de fixação para toda a estrutura.

2. Estrutura Metálica de Cobertura e Platibanda

- 535 ml de treliças metálicas de cobertura e de transição em perfil U.
- 1.492 ml de terça metálica de cobertura em perfil C enrijecido.
- 1.100 ml de travamentos em cantoneira e ferro redondo.
- Chapas, chumbadores e parafusos de fixação para toda a estrutura.
- 1.500 m² de telha de cobertura TP 40 0,50 mm na cor natural.
- 200 m² de acabamento lateral TP 33 0,50 mm na cor preta.
- Parafusos de fixação "ruspert" para todas as telhas e acessórios.

VALOR — MATÉRIA-PRIMA E MÃO DE OBRA

R\$ 1.250.000,00 - Um milhão duzentos e cinquenta mil reais.

3. Tratamento das Superfícies

Toda a estrutura metálica receberá tratamento adequado contra corrosão, incluindo a preparação e limpeza das superfícies, com remoção de sujidades, óxidos, carepas e demais contaminantes, mediante jateamento abrasivo, seguida da aplicação de pintura eletrostática na cor preto fosco, garantindo acabamento uniforme e proteção adequada dos elementos metálicos.

Todos os parafusos, chumbadores, porcas, arruelas e demais elementos de fixação terão acabamento galvanizado, garantindo maior resistência à corrosão.



4. Transporte / Montagem

Estão inclusos no orçamento todos os serviços necessários ao transporte, deslocamento, carga, descarga, içamento e montagem da estrutura metálica, incluindo os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços contratados.

A contratante deverá disponibilizar local adequado para recebimento e armazenamento das peças, com fácil acesso para caminhões e demais veículos utilizados no transporte.

Qualquer alteração no projeto deverá ser previamente comunicada, uma vez que poderá resultar em revisão dos valores.

5. Garantia e Responsabilidade Técnica

A estrutura será dimensionada, fabricada e executada em conformidade com as normas técnicas vigentes, sendo fornecida a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente aos serviços contratados.

6. Observações — Itens não inclusos

- Quaisquer serviços civis e itens não mencionados nesta proposta.
- Execução de tubulação das águas pluviais.
- Fornecimento ou execução de pontos de água e energia.

7. Prazo de Entrega e Condições de Pagamento


Prazo de entrega: a combinar.

Pagamentos: a combinar.

8. Validade da Proposta

10 dias corridos a contar da data deste orçamento. Após esse período, sob consulta.

Data da proposta: 12/02/2026



Metalúrgica Portal da Serra
CNPJ: 08.817.317/0001-27