PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃ
REFORMA -PINTURA GINÁSIO BOA ESPERANÇA	0	0	MUNICÍPIO DE PAVERAMA	0

FRENTES DE OBRA: 1 = REFORMA GINÁSIO; 2 =

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	1	2
REFORMA - PINTURA GINÁSIO BOA ESPERANÇA - EVP 214 - BOA ESPERANÇA					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**101.127,72**	
1.	**REFORMA - PINTURA GINÁSIO BOA ESPERANÇA**		-				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-				
1.1.1.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	1 x 1unid = 1 unid	*SERVIÇOS INICIAIS*	1,00	
1.1.2.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	1 x 1unid = 1 unid	*SERVIÇOS INICIAIS*	1,00	
1.2.	PINTURA INTERNA GINÁSIO		-				
1.2.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	330,25	24,67m + 32,27m x 2 x 2,90m(altura) = 330,25m²	*PINTURA INTERNA GINÁSIO*	330,25	
1.2.2.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	12,00	2 x 3,00m x 2,00m = 12,00m²	*PINTURA INTERNA GINÁSIO*	12,00	
1.2.3.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	M2	12,00	2 x 3,00m x 2,00m = 12,00m²	*PINTURA INTERNA GINÁSIO*	12,00	
1.3.	PINTURA DA QUADRA		-				
1.3.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	798,19	24,75m x 32,25m = 798,19m²	*PINTURA DA QUADRA*	798,19	
1.3.2.	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	798,19	24,75m x 32,25m = 798,19m²	*PINTURA DA QUADRA*	798,19	
1.3.3.	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	798,19	24,75m x 32,25m = 798,19m²	*PINTURA DA QUADRA*	798,19	
1.3.4.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	202,59	1 x 202,59m = 202,59m	*PINTURA DA QUADRA*	202,59	
1.4.	EQUIPAMENTOS		-				
1.4.1.	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA LATERAL E FUNDO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS FIO 4 MALHA 10	M2	720,63	18,75m + 18,75m + 28,35m + 28,35m x 7,65m(altura) = 720,63m²	*EQUIPAMENTOS*	720,63	
1.5.	PINTURA INTERNA DA COPA		-				
1.5.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	144,30	22,25m + 5,50m x 2 x 2,60m =	*PINTURA INTERNA DA COPA*	144,30	
1.6.	PINTURA EXTERNA		-				
1.6.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	381,93	25,05m + 32,65m + 5,65m + 22,55m + 17,55m + 5,00m + 10,10m + 13,15m x 2,90m = 381,93m²	*PINTURA EXTERNA*	381,93	

PAVERAMA/RS
Local

terça-feira, 7 de julho de 2026
Data

MICHELE CAROLINE DE VARGAS:01373872020
Assinado de forma digital por MICHELE CAROLINE DE VARGAS:01373872020
Dados: 2026.07.09 20:15:23 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CREA/CAU: CREA/RS 048490
ART/RRT: 14504782

ELDON ALBERTO RECKZIEGEL:26673347015
Assinado de forma digital por ELDON ALBERTO RECKZIEGEL:26673347015
Dados: 2026.07.09 10:19:49 -03'00'

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	O	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA -PINTURA GINÁSIO BOA ESPERANÇA	0		MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
REFORMA - PINTURA GINÁSIO BOA ESPERANÇA - EVP 214 - BOA ESPERANÇA			
1.	**REFORMA - PINTURA GINÁSIO BOA ESPERANÇA**		**-**
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-
1.1.1.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00
1.1.2.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00
1.2.	PINTURA INTERNA GINÁSIO		-
1.2.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	330,25
1.2.2.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	12,00
1.2.3.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	M2	12,00
1.3.	PINTURA DA QUADRA		-
1.3.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	798,19
1.3.2.	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	798,19
1.3.3.	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	798,19
1.3.4.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	202,59
1.4.	EQUIPAMENTOS		-
1.4.1.	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA LATERAL E FUNDO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS FIO 4 MALHA 10	M2	720,63
1.5.	PINTURA INTERNA DA COPA		-
1.5.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	144,30
1.6.	PINTURA EXTERNA		-
1.6.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	381,93

PAVERAMA/RS
Local

terça-feira, 7 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CREA/CAU: CREA/RS 048490
ART/RRT: 14504782

ELDON ALBERTO RECKZIEGEL: 26673347015
Assinado de forma digital por ELDON ALBERTO RECKZIEGEL:26673347015
Dados: 2026.07.09 10:23:08 -03'00'