PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃ
REFORMA -PINTURA GINÁSIO BOA ESPERANÇA	0	0	MUNICÍPIO DE PAVERAMA	0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA - PINTURA GINÁSIO BOA ESPERANÇA - EVP 214 - BOA ESPERANÇA				
1.	**REFORMA - PINTURA GINÁSIO BOA ESPERANÇA**		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	1 x 1unid = 1 unid
1.1.2.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	1 x 1unid = 1 unid
1.2.	PINTURA INTERNA GINÁSIO		-	
1.2.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	330,25	24,67m + 32,27m x 2 x 2,90m(altura) = 330,25m²
1.2.2.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	12,00	2 x 3,00m x 2,00m = 12,00m²
1.2.3.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	M2	12,00	2 x 3,00m x 2,00m = 12,00m²
1.3.	PINTURA DA QUADRA		-	
1.3.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	798,19	24,75m x 32,25m = 798,19m²
1.3.2.	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	798,19	24,75m x 32,25m = 798,19m²
1.3.3.	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	798,19	24,75m x 32,25m = 798,19m²
1.3.4.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	202,59	1 x 202,59m = 202,59m
1.4.	EQUIPAMENTOS		-	
1.4.1.	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA LATERAL E FUNDO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS FIO 4 MALHA 10	M2	720,63	18,75m + 18,75m + 28,35m + 28,35m x 7,65m(altura) = 720,63m²
1.5.	PINTURA INTERNA DA COPA		-	
1.5.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	144,30	22,25m + 5,50m x 2 x 2,60m =
1.6.	PINTURA EXTERNA		-	
1.6.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	381,93	25,05m + 32,65m + 5,65m + 22,55m + 17,55m + 5,00m + 10,10m + 13,15m x 2,90m = 381,93m²

FRENTES DE OBRA: REFORMA GINÁSIO | | |

Agrupador de Eventos	1	2	
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):	**101.127,72**		
SERVIÇOS INICIAIS	1,00		
SERVIÇOS INICIAIS	1,00		
PINTURA INTERNA GINÁSIO	330,25		
PINTURA INTERNA GINÁSIO	12,00		
PINTURA INTERNA GINÁSIO	12,00		
PINTURA DA QUADRA	798,19		
PINTURA DA QUADRA	798,19		
PINTURA DA QUADRA	798,19		
PINTURA DA QUADRA	202,59		
EQUIPAMENTOS	720,63		
PINTURA INTERNA DA COPA	144,30		
PINTURA EXTERNA	381,93		

PAVERAMA/RS
Local

terça-feira, 7 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CREA/CAU: CREA/RS 048490
ART/RRT: 14504782

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	O	PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA -PINTURA GINÁSIO BOA ESPERANÇA	0		MUNICÍPIO DE PAVERAMA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
REFORMA - PINTURA GINÁSIO BOA ESPERANÇA - EVP 214 - BOA ESPERANÇA			
1.	**REFORMA - PINTURA GINÁSIO BOA ESPERANÇA**		**-**
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-
1.1.1.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00
1.1.2.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00
1.2.	PINTURA INTERNA GINÁSIO		-
1.2.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	330,25
1.2.2.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	12,00
1.2.3.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	M2	12,00
1.3.	PINTURA DA QUADRA		-
1.3.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	798,19
1.3.2.	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	798,19
1.3.3.	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	798,19
1.3.4.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	202,59
1.4.	EQUIPAMENTOS		-
1.4.1.	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA LATERAL E FUNDO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS FIO 4 MALHA 10	M2	720,63
1.5.	PINTURA INTERNA DA COPA		-
1.5.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	144,30
1.6.	PINTURA EXTERNA		-
1.6.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	381,93

PAVERAMA/RS
Local

terça-feira, 7 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CREA/CAU: CREA/RS 048490
ART/RRT: 14504782