CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE PAVERAMA	REFORMA -PINTURA GINÁSIO BOA ESPERANÇA			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
PORTO ALEGRE	05-26 (N DES.)	REFORMA - PINTURA GINÁSIO BOA ESPERANÇA - EVP 214 - BOA	PAVERAMA/RS	20,34%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
REFORMA - PINTURA GINÁSIO BOA ESPERANÇA - EVP 214 - BOA ESPERANÇA									**101.127,72**	
1.			**REFORMA - PINTURA GINÁSIO BOA ESPERANÇA**					**-**	**101.127,72**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**1.785,02**	
1.1.1.	Composição	2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	741,66	BDI 1	892,51	892,51	RA
1.1.2.	Composição	3	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	741,66	BDI 1	892,51	892,51	RA
1.2.			**PINTURA INTERNA GINÁSIO**					**-**	**5.067,54**	
1.2.1.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	330,25	11,56	BDI 1	13,91	4.593,78	RA
1.2.2.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	12,00	10,76	BDI 1	12,95	155,40	RA
1.2.3.	Cotação	09	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	M2	12,00	22,05	BDI 1	26,53	318,36	RA
1.3.			**PINTURA DA QUADRA**					**-**	**75.371,64**	
1.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	798,19	1,74	BDI 1	2,09	1.668,22	RA
1.3.2.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	798,19	3,94	BDI 1	4,74	3.783,42	RA
1.3.3.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	798,19	69,71	BDI 1	83,89	66.960,16	RA
1.3.4.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	202,59	12,14	BDI 1	14,61	2.959,84	RA
1.4.			**EQUIPAMENTOS**					**-**	**9.108,76**	
1.4.1.	Cotação	08	REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA PARA LATERAL E FUNDO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS FIO 4 MALHA 10	M2	720,63	10,50	BDI 1	12,64	9.108,76	RA
1.5.			**PINTURA INTERNA DA COPA**					**-**	**2.007,21**	
1.5.1.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	144,30	11,56	BDI 1	13,91	2.007,21	RA
1.6.			**PINTURA EXTERNA**					**-**	**7.787,55**	
1.6.1.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	381,93	16,94	BDI 1	20,39	7.787,55	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PAVERAMA/RS
Local

PMv3.16
terça-feira, 7 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CREA/CAU: CREA/RS 048490
ART/RRT: 14504782