ORÇAMENTO

Modalidade	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	Nº 10	Ano 2024
Descrição do Objeto	ITEM 01: Pavimentação em Blocos de Concreto Tipo "S" (PVS) – Rua Duhren, Rua Pe. Bernardo Schmitz, Rua José Carlos Kercher, Rua Lothário Schmidt - Trecho 01 e Trecho 02, Acesso Sem Denominação,Rua Martin Lutero, Rua João Basseglo e Rua Sem Denominação		
Orgão	Município de Barão	CNPJ	91693325000152
Licitante	RETRO BARAO CONCRETOS E CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	04.222.613/0001-24
Tipo de Objeto	Obras e Serviços de Engenharia		
Preço T. Estimado	R$ 267.000,00		

ITEM 01: Pavimentação em Blocos de Concreto Tipo "S" (PVS) – Rua Duhren, Rua Pe. Bernardo Schmitz, Rua José Carlos Kercher, Rua Lothário Schmidt - Trecho 01 e Trecho 02, Acesso Sem Denominação,Rua Martin Lutero, Rua João Basseglo e Rua Sem Denominação - Barão/RS

Nº do Lote***	Nº Ordem	Nº Item*	Fonte de Referência**	Código de Referência**	Data de Referência**	Descrição do item*	Qtd.*	Unid.*	Preços unitários com BDI (R$)			Preços Total (com BDI R$)			% BDI**	% Encargos Sociais**
									Material	M. de obra	TOTAL	Material	M. de obra	TOTAL		
1		1.1				PAVIMENTAÇÃO RUA DUHREN										
1	1	1.1.1	SINAPI	92404	01/06/24	Pavimentação em blocos intertravados de concreto, com bloco 16 faces de 22cm x 11cm, espessura 8cm	1.649,60	m2	R$ 20,95	R$ 5,24	R$ 26,19	34.563,75	8.640,94	43.204,70	24,23%	71,41%
1	2	1.1.2	SINAPI	4741	01/06/24	Colchão em pó de pedra, espessura 10,00cm, para pavimentação + 1,00cm rejunte	181,46	m3	R$ 66,99	R$ 16,75	R$ 83,74	12.156,37	3.039,09	15.195,46	24,23%	71,41%
1	3	1.1.3	SINAPI	94273	01/06/24	Meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 100x15x13x30cm	429,00	m	R$ 12,96	R$ 3,24	R$ 16,20	5.559,84	1.389,96	6.949,80	24,23%	71,41%
1		1.2				PAVIMENTAÇÃO RUA Pe.BERNARDO SCHMITZ										
1	4	1.2.1	SINAPI	92404	01/06/24	Pavimentação em blocos intertravados de concreto, com bloco 16 faces de 22cm x 11cm, espessura 8cm	728,00	m2	R$ 20,95	R$ 5,24	R$ 26,19	15.253,65	3.813,41	19.067,06	24,23%	71,41%
1	5	1.2.2	SINAPI	4741	01/06/24	Colchão em pó de pedra, espessura 10,00cm, para pavimentação + 1,00cm rejunte	80,08	m3	R$ 66,99	R$ 16,75	R$ 83,74	5.364,72	1.341,18	6.705,90	24,23%	71,41%
1	6	1.2.3	SINAPI	94273	01/06/24	Meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 100x15x13x30cm	182,00	m	R$ 12,96	R$ 3,24	R$ 16,20	2.358,72	589,68	2.948,40	24,23%	71,41%
1		1.3				PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ CARLOS KERCHER										
1	7	1.3.1	SINAPI	92404	01/06/24	Pavimentação em blocos intertravados de concreto, com bloco 16 faces de 22cm x 11cm, espessura 8cm	728,00	m2	R$ 20,95	R$ 5,24	R$ 26,19	15.253,65	3.813,41	19.067,06	24,23%	71,41%
1	8	1.3.2	SINAPI	4741	01/06/24	Colchão em pó de pedra, espessura 10,00cm, para pavimentação + 1,00cm rejunte	80,08	m3	R$ 66,99	R$ 16,75	R$ 83,74	5.364,72	1.341,18	6.705,90	24,23%	71,41%
1	9	1.3.3	SINAPI	94273	01/06/24	Meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 100x15x13x30cm	182,00	m	R$ 12,96	R$ 3,24	R$ 16,20	2.358,72	589,68	2.948,40	24,23%	71,41%
1		1.4				PAVIMENTAÇÃO RUA LOTHÁRIO SCHMIDT - TRECHO 01										
1	10	1.4.1	SINAPI	92404	01/06/24	Pavimentação em blocos intertravados de concreto, com bloco 16 faces de 22cm x 11cm, espessura 8cm	728,00	m2	R$ 20,95	R$ 5,24	R$ 26,19	15.253,65	3.813,41	19.067,06	24,23%	71,41%
1	11	1.4.2	SINAPI	4741	01/06/24	Colchão em pó de pedra, espessura 10,00cm, para pavimentação + 1,00cm rejunte	80,08	m3	R$ 66,99	R$ 16,75	R$ 83,74	5.364,72	1.341,18	6.705,90	24,23%	71,41%
1	12	1.4.3	SINAPI	94273	01/06/24	Meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 100x15x13x30cm	182,00	m	R$ 12,96	R$ 3,24	R$ 16,20	2.358,72	589,68	2.948,40	24,23%	71,41%
1		1.5				PAVIMENTAÇÃO RUA LOTHARIO SCHMIDT - TRECHO 02 E ACESSO SEM DENOMINAÇÃO										
1	13	1.5.1	SINAPI	92404	01/06/24	Pavimentação em blocos intertravados de concreto, com bloco 16 faces de 22cm x 11cm, espessura 8cm	1.082,00	m2	R$ 20,95	R$ 5,24	R$ 26,19	22.670,94	5.667,74	28.338,68	24,23%	71,41%
1	14	1.5.2	SINAPI	4741	01/06/24	Colchão em pó de pedra, espessura 10,00cm, para pavimentação + 1,00cm rejunte	119,02	m3	R$ 66,99	R$ 16,75	R$ 83,74	7.973,39	1.993,35	9.966,73	24,23%	71,41%
1	15	1.5.3	SINAPI	94273	01/06/24	Meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 100x15x13x30cm	313,00	m	R$ 12,96	R$ 3,24	R$ 16,20	4.056,48	1.014,12	5.070,60	24,23%	71,41%
1		1.6				RUA MARTIN LUTERO										
1	16	1.6.1	SINAPI	92404	01/06/24	Pavimentação em blocos intertravados de concreto, com bloco 16 faces de 22cm x 11cm, espessura 8cm	600,00	m2	R$ 20,95	R$ 5,24	R$ 26,19	12.571,69	3.142,92	15.714,61	24,23%	71,41%
1	17	1.6.2	SINAPI	4741	01/06/24	Colchão em pó de pedra, espessura 10,00cm, para pavimentação + 1,00cm rejunte	66,00	m3	R$ 66,99	R$ 16,75	R$ 83,74	4.421,47	1.105,37	5.526,84	24,23%	71,41%
1	18	1.6.3	SINAPI	94273	01/06/24	Meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 100x15x13x30cm	158,00	m	R$ 12,96	R$ 3,24	R$ 16,20	2.047,68	511,92	2.559,60	24,23%	71,41%
1		1.7				RUA JOÃO BASSEGIO										
1	19	1.7.1	SINAPI	92404	01/06/24	Pavimentação em blocos intertravados de concreto, com bloco 16 faces de 22cm x 11cm, espessura 8cm	688,00	m2	R$ 20,95	R$ 5,24	R$ 26,19	14.415,54	3.603,88	18.019,42	24,23%	71,41%
1	20	1.7.2	SINAPI	4741	01/06/24	Colchão em pó de pedra, espessura 10,00cm, para pavimentação + 1,00cm rejunte	75,68	m3	R$ 66,99	R$ 16,75	R$ 83,74	5.069,95	1.267,49	6.337,44	24,23%	71,41%
1	21	1.7.3	SINAPI	94273	01/06/24	Meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 100x15x13x30cm	188,00	m	R$ 12,96	R$ 3,24	R$ 16,20	2.436,48	609,12	3.045,60	24,23%	71,41%
1		1.8				RUA SEM DENOMINAÇÃO										
1	22	1.8.1	SINAPI	92404	01/06/24	Pavimentação em blocos intertravados de concreto, com bloco 16 faces de 22cm x 11cm, espessura 8cm	510,00	m2	R$ 20,95	R$ 5,24	R$ 26,19	10.685,94	2.671,48	13.357,42	24,23%	71,41%
1	23	1.8.2	SINAPI	4741	01/06/24	Colchão em pó de pedra, espessura 10,00cm, para pavimentação + 1,00cm rejunte	56,10	m3	R$ 66,99	R$ 16,75	R$ 83,74	3.758,25	939,56	4.697,81	24,23%	71,41%
1	24	1.8.3	SINAPI	94273	01/06/24	Meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 100x15x13x30cm	176,00	m	R$ 12,96	R$ 3,24	R$ 16,20	2.280,96	570,24	2.851,20	24,23%	71,41%
											TOTAL	213.600,00	53.400,00	267.000,00		

Municípios Contratantes

Material: Colchão Pó de Pedra

Transporte: Colchão Pó de Pedra

Mão de Obra: Colchão Pó de Pedra
Pavimentação Blocos de Concreto
Meio fio de Concreto

Tabelas de Referência utilizadas:
SINAPI – DEZ/2023 NÃO DESONERADO
BDI APLICADO %: 24,23%

SIRENO GAUGER:05765170030

Assinado de forma digital por SIRENO GAUGER:05765170030
Dados: 2024.09.24 12:15:00 -03'00'

SIRENO GAUGER
CPF nº 057.651.700-30
Representante legal da empresa

ENI DE OLIVEIRA FLORES:45619948072

Assinado de forma digital por ENI DE OLIVEIRA FLORES:45619948072
Dados: 2024.09.24 10:32:22 -03'00'

ENI DE OLIVEIRA FLORES
Engenheiro Civil
CREA RS 076.605
Responsável Técnico da Empresa

Barão, 24 de Setembro de 2024.

RETRO BARAO CONCRETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 04.222.613/0001-24
ROD RST 470, 247, BAIRRO BARAO VELHO, BARÃO/RS
FONE: (51) 9.8289.4511
END. ELETRÔNICO: retrobarao@yahoo.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: ***ITEM 01: Pavimentação em Blocos de Concreto Tipo "S" (PVS) – Rua Duhren, Rua Pe. Bernardo Schmitz, Rua José Carlos Kercher, Rua Lothário Schmidt - Trecho 01 e Trecho 02, Acesso Sem Denominação,Rua Martin Lutero, Rua João Basségio e Rua Sem Denominação - Barão/RS***

Município: ***Barão/RS***

	Grupo	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	Total
1.0	ITEM 01: Pavimentação em Blocos de Concreto Tipo "S" (PVS) – Rua Duhren, Rua Pe. Bernardo Schmitz, Rua José Carlos Kercher, Rua Lothário Schmidt - Trecho 01 e Trecho 02, Acesso Sem Denominação,Rua Martin Lutero, Rua João Basségio e Rua Sem Denominação - Barão/RS	R$ 22.250,00	R$ 22.250,00	R$ 22.250,00	R$ 22.250,00	R$ 22.250,00	R$ 22.250,00	R$ 22.250,00	R$ 22.250,00	R$ 22.250,00	R$ 22.250,00	R$ 22.250,00	R$ 22.250,00	R$ 267.000,00
	Total do periodo em R$	**R$ 22.250,00**	**R$ 22.250,00**	R$ 22.250,00	**R$ 22.250,00**	**R$ 22.250,00**	**R$ 22.250,00**	R$ 22.250,00	**R$ 22.250,00**	**R$ 22.250,00**	**R$ 22.250,00**	R$ 22.250,00	**R$ 22.250,00**	R$ 267.000,00
	Total acumulado em R$	**R$ 22.250,00**	**R$ 44.500,00**	R$ 66.750,00	**R$ 89.000,00**	**R$ 111.250,00**	**R$ 133.500,00**	R$ 155.750,00	**R$ 178.000,00**	**R$ 200.250,00**	**R$ 222.500,00**	R$ 244.750,00	**R$ 267.000,00**	

SIRENO GAUGER:05765170030
Assinado de forma digital por SIRENO GAUGER:05765170030
Dados: 2024.09.24 09:55:26 -03'00'

SIRENO GAUGER
CPF nº 057.651.700-30
Representante legal da empresa

ENI DE OLIVEIRA FLORES:45619948072
Assinado de forma digital por ENI DE OLIVEIRA FLORES:45619948072
Dados: 2024.09.24 10:28:33 -03'00'

ENI DE OLIVEIRA FLORES
Engenheiro Civil
CREA RS 076.605

Barão, 24 de setembro de 2024.