



Estado do Rio Grande do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRIUNFO

PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS/SERVIÇOS PARA
A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRIUNFO/RS

Data: 10 / 06 / 2024

Requisitante: Diretor Geral Marlon Alves Almeida.

1. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de telhado, selagem de trincas, adequação do sistema de condução de água, execução de impermeabilização das calhas e demais reparos, com fornecimento de mão-de-obra, material, equipamentos e ferramental necessário para atender às necessidades da execução do objeto.

2. CADASTRO DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: PRESTADORA DE SERVIÇOS REALIZA LTDA

ENDEREÇO: RUA BIBIANO DIAS DE CASTRO, 1004

CNPJ: 43.201.852/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: FELIPE SILVA SOUZA

CPF: 006.065.220-93 TELEFONE CONTATO (CELULAR): (51) 98043-9254

E-MAIL DE CONTATO: OPENCONTAB@GMAIL.COM

3. **PROPOSTA:** Recomenda-se seja agendada visita para avaliação e ciência acerca das condições dos locais e peculiaridades atinentes ao fornecimento dos materiais e dos serviços. No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos referentes à entrega, materiais, equipamentos e ferramentas, motorista, combustível, vistorias, encargos e depreciação do veículo, bem como todas as despesas e obrigações relativas a salários, manutenção, previdência social, tributos, seguros, material de consumo, lucro e tudo mais que for necessário para prestação do objeto ora contratado.

LOTE	Telhado Bloco 1	UNID.	QTD.	Material	Mão de Obra	Total do Item
1	Gabinetes e Setores Administrativos					
1	Abertura de passagem com encanamento de 100mm para saída da água, do telhado (calha) até a caixa de drenagem de água, incluída abertura e fechamento da parede, acabamento e pintura da parede e dos canos. Saída 1: Medidas aproximadas de altura de 3,30 metros e comprimento até a caixa de saída de 2 metros. Saída 2: Medidas aproximadas de 3,30 metros e comprimento até a caixa de saída de 9 metros.	UN	2	745,00	1.500,00	2.245,00
2	Selagem de trincas com material PU 40 em calha de concreto de largura de 0,50 cm e comprimento de 70 metros (medidas aproximadas).	M	70	120,00	350,00	470,00
3	Impermeabilização das calhas de concreto de	M	70			



Estado do Rio Grande do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRIUNFO

	largura de 0,50 cm e comprimento de 70 metros (medidas aproximadas), com impermeabilizante cimentício (Tipo Selamix).			975,00	1.300,00	2.275,00
4	Fixação, junção das emendas e vedação das gerosas com material PU 40, largura de 20 cm e comprimento de 70 metros (medidas aproximadas).	M	70	540,00	800,00	1.340,00

LOTE	Telhado Bloco 2 Copa Superior/Sala de Reunião/Gab. Presidência	UNID.	QTD.	Material	Mão de Obra	Total do Item
1	Remoção de telhas danificadas e fornecimento e instalação de telhas novas de fibrocimento ondulada de 110cm x 244cm x 5mm. (Medidas mínimas).	UN	10	760,00	1.000,00	1.760,00
2	Remoção de cumeeira danificadas e fornecimento e instalação de cumeeira nova de fibrocimento de 110cmx0,60cmx5mm. (Medidas mínimas).	UN	5	320,00	400,00	720,00
3	Fixação, junção das emendas e vedação das gerosas com material PU 40, largura de 20 cm e comprimento de 7 metros (medidas aproximadas) em torno da chaminé da churrasqueira, acabamento e pintura.	M	7	400,00	500,00	900,00
4	Fixação, junção das emendas e vedação das gerosas com material PU 40, largura de 20 cm e comprimento de 70 metros (medidas aproximadas).	M	98	680,00	920,00	1.600,00

LOTE	Telhado Bloco 3 Plenário e Saguão	UNID.	QTD.	Material	Mão de Obra	Total do Item
1	Remoção de telhas danificadas e fornecimento e instalação de telhas novas de fibrocimento ondulada de 110cm x 244cm x 5mm. (Medidas mínimas).	UN	8	560,00	800,00	1.360,00
2	Remoção de cumeeira danificadas e fornecimento e instalação de Cumeeira nova de fibrocimento de 110cmx0,60cmx5mm. (Medidas mínimas).	UN	3	160,00	300,00	460,00
3	Fixação, junção das emendas e vedação das gerosas com material PU 40, largura de 20 cm e comprimento de 70 metros (medidas aproximadas).	M	104	720,00	1.100,00	1.820,00

LOTE	Parte externa Beiral Porta de Entrada/Caixas de Drenagem	UNID.	QTD.	Material	Mão de Obra	Total do Item
4	Substituição de manta asfáltica com aplicação de Impermeabilização em laje/beiral com solução asfáltica indicada para imprimação na colagem de	M²	36	1.800,00	2.500,00	4.300,00



Estado do Rio Grande do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRIUNFO

	manta asfáltica (polietileno aluminizada espessura mínima de 2,5mm). Incluída limpeza do Baireal. Medidas aproximadas de 36m².					
2	Limpeza de Caixa de drenagem com medidas aproximadas de 70cm por 70 cm. Desentupimento dos canos e remoção de folhas, terra e demais entulhos da caixa.	UN	7	120,00	500,00	620,00

Valor Total: R\$ 19.870,00

Validade da Proposta: 60 dias

Felipe
Responsável / EMPRESA

Carimbo com CNPJ da Empresa:

43.201.852/0001-50
PRESTADORA DE SERVIÇOS
REALIZA LTDA
RUA BIBIANO DIAS DE CASTRO, 1004
VILA MARIA - CEP 95840-000
TRIUNFO - RS

Data: ____/____/____.

Marlon Alves Almeida
Diretor Geral