

MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Serviço : REESTABELECIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA EMANCIPAÇÃO

bdi BDI 20,49%

Endereço : Centro, São Vendelino - RS

base out/2023

		REESTABELECIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA EMANCIPAÇÃO			FINAL PREFEITURA				TOTAL ADITIVO	
ITEM	REF	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO (S/ BDI)	VALOR UNITARIO (C/ BDI)	VALOR TOTAL (S/ BDI)	VALOR TOTAL (C/ BDI)	QUANT	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.2	ADM LOCAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÊS			7.227,50			2,00	R\$ 14.454,99
SUB-TOTAL >>>>>								876,48	-	R\$ 14.454,99
3 PAVIMENTAÇÃO										- R\$ -
3.1	101234	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020	M3	333,00	18,21	21,94	6.063,93	7.306,02	164,47	R\$ 3.608,40
3.3	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	999,00	2,70	3,25	2.697,30	3.246,75	364,45	R\$ 1.184,46
3.5	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	140,00	131,21	158,09	18.369,40	22.132,60	120,94	R\$ 19.119,05
3.11	COMP 2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM 30	M2	999,00	6,28	7,57	6.273,72	7.559,21	364,45	R\$ 2.757,72
3.12	COMP 3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	999,00	3,59	4,33	3.586,41	4.325,67	364,45	R\$ 1.578,07
3.13	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	40,00	1.993,99	2.402,56	79.759,60	96.102,40	14,54	R\$ 34.933,22
								236.740,53	-	R\$ 63.180,92
4 SINALIZAÇÃO										- R\$ -
4.2	88432	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRÍLICA, COM ESPESSURA DE APLICAÇÃO DE 0,5mm, INCLUSOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NAS CORES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME NORMAS DE TRÂNSITO BRASILEIRAS	M	335,00	5,20	6,27	1.742,00	2.100,45	565,00	R\$ 3.542,55
SUB-TOTAL >>>>>								3.124,65	-	R\$ 3.542,55
TOTAL >>							275.801,46			R\$ 81.178,46

29,43%