

COTAÇÃO DE PREÇO

33.786.673/0001-78

JOCIMAR JOSÉ STASCZAK

(54) 9 9927-3194

DATA: 20/05/2025

EMPRESA: JOCIMAR JOSE STASCZAK 00140146024

CNPJ: 33.786.673/0001-78

CONTATO: (54) 9 9927-3194

Item	Descrição	Un	Qtd	Vir Uni	Total
1	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS COM ATÉ 2 (DOIS) METROS DE REDE, COMPOSTA POR CANOS DE COBRE, ISOLAÇÃO TÉRMICA BLINDADA, CABOS ELÉTRICOS PP, ENVELOPADA COM FITA PVC, SUPORTE EXTERNO GALVANIZADO, COMPREENDIDA HORA TRABALHADA, DESLOCAMENTO, RECARGA DE GÁS INICIAL, CAIXA COM DISJUNTOR, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TODOS OS DEMAIS MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO E O CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	UN	10	R\$ 560,00	R\$ 5.600,00
2	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS A 12.000 BTUS COM RECOLHIMENTO DO GÁS, CONTEMPLANDO HORA TRABALHADA, DESLOCAMENTO, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.	UN	10	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, COMPREENDENDO LIMPEZA COMPLETA DA UNIDADE INTERNA E EXTERNA DE 9.000 BTUS A 12.000 BTUS, COM DESMONTAGEM, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA DE FILTROS E LAVAGEM DO EQUIPAMENTO, DEVENDO ATENDER A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 3.523, CONTEMPLANDO HORA TRABALHADA, DESLOCAMENTO, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.	UN	40	R\$ 150,00	R\$ 6.000,00
4	RECARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS, CONTEMPLANDO HORA TRABALHADA, DESLOCAMENTO, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.	UN	20	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00
5	SERVIÇO DE RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS A 12.000 BTUS. COM ATÉ 2 (DOIS) METROS DE REDE, COMPOSTA POR CANOS DE COBRE, ISOLAÇÃO TÉRMICA BLINDADA, CABOS ELÉTRICOS PP, ENVELOPADA COM FITA PVC, SUPORTE EXTERNO GALVANIZADO, COMPREENDIDA HORA TRABALHADA, DESLOCAMENTO, RECARGA DE GÁS INICIAL, CAIXA COM DISJUNTOR, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TODOS OS DEMAIS MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO E O CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	UN	25	R\$ 850,00	R\$ 21.250,00
6	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS A 12.000 BTUS, HORA TÉCNICA, DESMONTAGEM, TROCA DE PEÇAS, MONTAGEM, RECOLHIMENTO DE GÁS E RECARGA NA REINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TODOS OS DEMAIS MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO E CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	HORA	80	R\$ 250,00	R\$ 20.000,00
TOTAL					R\$ 60.350,00


ASSINATURA