I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Vista Gaúcha	0

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	11-25 (N DES.)	0	Vista Gaúcha/RS	20,00%	15,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**692.719,54**	
1.			**ESTRADA DE INTERLIGAÇÃO RSC163 - DISTRITO DE BOM PLANO E SEDE MUNICIPAL**					**-**	**692.719,54**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**302,74**	
1.1.1.	Composição	03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DMT 10 KM E VELOCIDADE MÉDIA 60KM/H	UN	1,00	252,28	BDI 1	302,74	302,74	RA
1.2.			**SUB-BASE**					**-**	**149.721,31**	
1.2.1.	SICRO	4011280	Base ou sub-base de macadame seco com brita produzida - 100% Proctor	M3	904,23	97,46	BDI 1	116,95	105.749,70	RA
1.2.2.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	14.323,00	2,67	BDI 2	3,07	43.971,61	RA
1.3.			**BASE**					**-**	**160.938,10**	
1.3.1.	SICRO	4011275	Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida - 100% Proctor	M3	817,16	121,07	BDI 1	145,28	118.717,00	RA
1.3.2.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	13.752,80	2,67	BDI 2	3,07	42.221,10	RA
1.4.			**PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C**					**-**	**12.178,64**	
1.4.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	M2	4.688,60	0,46	BDI 1	0,55	2.578,73	RA
1.4.2.	Composição	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	2.109,87	3,96	BDI 2	4,55	9.599,91	RA
1.5.			**PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 5CM**					**-**	**307.595,62**	
1.5.1.	SICRO	4011422	Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais	M3	234,43	363,22	BDI 1	435,86	102.178,66	RA
1.5.2.	Composição	01	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	42.795,20	4,17	BDI 2	4,80	205.416,96	RA
1.6.			**CAPA SELANTE**					**-**	**18.348,91**	
1.6.1.	SICRO	4915636	Capa selante - pedrisco comercial	M2	4.668,60	1,27	BDI 1	1,52	7.096,27	RA
1.6.2.	Composição	01	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	2.344,30	4,17	BDI 2	4,80	11.252,64	RA
1.7.			**ACOSTAMENTO**					**-**	**16.075,49**	
1.7.1.	SICRO	4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	M2	669,80	6,51	BDI 1	7,81	5.231,14	RA
1.7.2.	Composição	01	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	2.259,24	4,17	BDI 2	4,80	10.844,35	RA
1.8.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**27.558,73**	
1.8.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	462,87	BDI 1	555,44	2.221,76	RA
1.8.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	2.112,55	6,81	BDI 1	8,17	17.259,53	RA
1.8.3.	SICRO	5213360	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	192,00	35,06	BDI 1	42,07	8.077,44	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Vista Gaúcha	0

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	11-25 (N DES.)	0	Vista Gaúcha/RS	20,00%	15,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
0									**692.719,54**

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vista Gaúcha/RS
Local

terça-feira, 13 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Caroline Maiza Dapper
CREA/CAU: Engenheira Civil - CREA RS223726
ART/RRT: 12457563

Documento assinado digitalmente
gov.br
CAROLINE MAIZA DAPPER
Data: 13/01/2026 13:35:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br