CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00	00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO	CEAE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	04-26 (N DES.)	REFORMA CENTRO EDUCACIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	SEGREDO/RS	22,03%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA CENTRO EDUCACIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (CEAE)									**87.892,01**	
1.			**ORÇAMENTO**					**-**	**87.892,01**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**1.207,36**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	494,70	BDI 1	603,68	1.207,36	RA
1.2.			**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**					**-**	**2.600,97**	
1.2.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,03	50,00	BDI 1	61,02	184,89	RA
1.2.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	86,33	20,00	BDI 1	24,41	2.107,32	RA
1.2.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	13,56	10,00	BDI 1	12,20	165,43	RA
1.2.4.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	0,36	28,08	BDI 1	34,27	12,34	RA
1.2.5.	Composição	002	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE COM REAPROVEITAMENTO	UN	11,93	9,00	BDI 1	10,98	130,99	RA
1.3.			**ACESSOS**					**-**	**21.734,66**	
1.3.1.	Composição	005	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M, CORRIMÃO DE 1.1/2 " A 72CM E 92CM DE ALTURA, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI	M	22,84	562,65	BDI 1	686,60	15.681,94	RA
1.3.2.	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	2,53	522,66	BDI 1	637,80	1.613,63	RA
1.3.3.	Composição	011	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A	UN	1,00	1.603,10	BDI 1	1.956,26	1.956,26	RA
1.3.4.	Composição	015	POSTE DE CONCRETO PARA PADRÃO DE ENTRADA RGE H= 7M	UN	1,00	1.934,59	BDI 1	2.360,78	2.360,78	RA
1.3.5.	Composição	016	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 64A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	100,02	BDI 1	122,05	122,05	RA
1.4.			**PAREDES NOVAS**					**-**	**4.176,24**	
1.4.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	10,39	82,73	BDI 1	100,96	1.048,97	RA
1.4.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	16,66	8,92	BDI 1	10,89	181,43	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00	00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO	CEAE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	04-26 (N DES.)	REFORMA CENTRO EDUCACIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	SEGREDO/RS	22,03%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA CENTRO EDUCACIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (CEAE)									**87.892,01**	
1.4.3.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	16,66	63,17	BDI 1	77,09	1.284,32	RA
1.4.4.	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	M2	3,68	4,36	BDI 1	5,32	19,58	RA
1.4.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3,68	14,09	BDI 1	17,19	63,26	RA
1.4.6.	Composição	012	DIVISÓRIA LEVE EUCATEX BRANCA 0,35X1,20X2,10	UN	4,00	323,42	BDI 1	394,67	1.578,68	RA
1.5.			**PAREDES E TETOS EXISTENTES**					**-**	**8.352,60**	
1.5.1.	Composição	004	LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE PINTURA	M2	258,90	6,91	BDI 1	8,43	2.182,53	RA
1.5.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	258,90	14,09	BDI 1	17,19	4.450,49	RA
1.5.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	84,75	16,63	BDI 1	20,29	1.719,58	RA
1.6.			**REVESTIMENTOS**					**-**	**14.966,80**	
1.6.1.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	86,33	111,46	BDI 1	136,01	11.741,74	RA
1.6.2.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	37,20	64,53	BDI 1	78,75	2.929,50	RA
1.6.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	1,80	134,56	BDI 1	164,20	295,56	RA
1.7.			**ESQUADRIAS**					**-**	**21.524,49**	
1.7.1.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	1.290,61	BDI 1	1.574,93	1.574,93	RA
1.7.2.	Composição	018	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	UN	1,00	4.339,16	BDI 1	5.295,08	5.295,08	RA
1.7.3.	Composição	003	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO BRANCO: MAXIM-AR 01 MÓDULO COM PEITORIL FIXO, MÓVEL E BANDEIRA FIXA + PORTA DE GIRO PARA VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.844,30	BDI 1	4.691,20	4.691,20	RA
1.7.4.	Composição	017	JANELA ALUMÍNIO PRETO MAXIMAR 0,60X0,60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	738,69	BDI 1	901,42	901,42	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00	00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO	CEAE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	04-26 (N DES.)	REFORMA CENTRO EDUCACIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	SEGREDO/RS	22,03%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA CENTRO EDUCACIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (CEAE)									**87.892,01**	
1.7.5.	Composição	014	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X180CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	6,00	1.080,40	BDI 1	1.318,41	7.910,46	RA
1.7.6.	SINAPI	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	943,54	BDI 1	1.151,40	1.151,40	RA
1.8.			**INTERIOR - SANITÁRIO FEM. E MASC.**					**-**	**8.063,18**	
1.8.1.	SINAPI	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	675,55	BDI 1	824,37	4.946,22	RA
1.8.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	37,88	BDI 1	46,22	277,32	RA
1.8.3.	SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	1.163,50	BDI 1	1.419,82	2.839,64	RA
1.9.			**INTERIOR - SANITÁRIO PCD**					**-**	**4.357,56**	
1.9.1.	SINAPI	95471	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	1,00	970,39	BDI 1	1.184,17	1.184,17	RA
1.9.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	37,88	BDI 1	46,22	46,22	RA
1.9.3.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	446,33	BDI 1	544,66	1.089,32	RA
1.9.4.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	427,10	BDI 1	521,19	521,19	RA
1.9.5.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	473,36	BDI 1	577,64	577,64	RA
1.9.6.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	345,70	BDI 1	421,86	421,86	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00	00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO	CEAE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	04-26 (N DES.)	REFORMA CENTRO EDUCACIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	SEGREDO/RS	22,03%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
REFORMA CENTRO EDUCACIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (CEAE)									**87.892,01**	
1.9.7.	Composição	001	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, DIAMETRO *32* MM	UN	1,00	50,22	BDI 1	61,28	61,28	RA
1.9.8.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	139,57	BDI 1	170,32	170,32	RA
1.9.9.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	101,23	BDI 1	123,53	123,53	RA
1.9.10.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	61,72	BDI 1	75,32	75,32	RA
1.9.11.	SINAPI	106765	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	71,06	BDI 1	86,71	86,71	RA
1.10.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - SANITÁRIO PCD**					**-**	**615,59**	
1.10.1.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	54,40	BDI 1	66,38	132,76	RA
1.10.2.	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	23,30	BDI 1	28,43	28,43	RA
1.10.3.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	5,00	16,29	BDI 1	19,88	99,40	RA
1.10.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,00	44,07	BDI 1	53,78	268,90	RA
1.10.5.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,00	14,11	BDI 1	17,22	86,10	RA
1.11.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SANITÁRIO PCD**					**-**	**292,56**	
1.11.1.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	58,45	BDI 1	71,33	71,33	RA
1.11.2.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,00	29,81	BDI 1	36,38	36,38	RA
1.11.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	4,89	BDI 1	5,97	119,40	RA
1.11.4.	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,00	10,73	BDI 1	13,09	65,45	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
00	00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO	CEAE			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
PORTO ALEGRE	04-26 (N DES.)	REFORMA CENTRO EDUCACIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	SEGREDO/RS	22,03%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
REFORMA CENTRO EDUCACIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (CEAE)									**87.892,01**
Encargos sociais:			Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.						

Observações:
Orçamento realizado considerando que algumas estruturas poderão ser reutilizadas da reforma.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SEGREDO/RS
Local

sexta-feira, 19 de junho de 2026
Data

EMILY DOS SANTOS SAVIAN:03759710093

Assinado de forma digital por EMILY DOS SANTOS SAVIAN:03759710093
Dados: 2026.06.24 11:21:21 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Arq. Emily Savian
CREA/CAU: A272864-8
ART/RRT: 20002137

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00	00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO	BIBLIOTECA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	04-26 (N DES.)	REFORMA BIBLIOTECA	SEGREDO/RS	22,80%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA BIBLIOTECA									**24.257,88**	
1.			**ORÇAMENTO**					**-**	**24.257,88**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**1.214,98**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	494,70	BDI 1	607,49	1.214,98	RA
1.2.			**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**					**-**	**1.549,41**	
1.2.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	31,06	26,05	BDI 1	31,99	993,61	RA
1.2.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,78	10,87	BDI 1	13,35	37,11	RA
1.2.3.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,35	28,08	BDI 1	34,48	81,03	RA
1.2.4.	Composição	004	REMOÇÃO DE LADRILHO HIDRAULICO COM APROVEITAMENTO	M2	8,08	17,91	BDI 1	21,99	177,68	RA
1.2.5.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,73	122,38	BDI 1	150,28	259,98	RA
1.3.			**ACESSOS**					**-**	**6.453,91**	
1.3.1.	SINAPI	87305	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	2,28	639,93	BDI 1	785,83	1.791,69	RA
1.3.2.	Composição	002	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, USO EXTERNO	M2	6,00	193,43	BDI 1	237,53	1.425,18	RA
1.3.3.	Composição	007	REUTILIZAÇÃO LADRILHO HIDRÁULICO	M2	8,00	118,11	BDI 1	145,04	1.160,32	RA
1.3.4.	Composição	003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO DE EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 10% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO	M	11,63	115,81	BDI 1	142,21	1.653,90	RA
1.3.5.	SINAPI	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	147,24	BDI 1	180,81	180,81	RA
1.3.6.	SINAPI-I	12773	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	UN	1,00	197,08	BDI 1	242,01	242,01	RA
1.4.			**ACABAMENTOS**					**-**	**4.034,81**	
1.4.1.	Composição	001	LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE PINTURA	M2	138,00	6,91	BDI 1	8,49	1.171,62	RA
1.4.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	138,00	14,09	BDI 1	17,30	2.387,40	RA
1.4.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	23,30	16,63	BDI 1	20,42	475,79	RA
1.5.			**REVESTIMENTOS**					**-**	**4.449,47**	
1.5.1.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	31,06	111,46	BDI 1	136,87	4.251,18	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
00	00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO	BIBLIOTECA			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
PORTO ALEGRE	04-26 (N DES.)	REFORMA BIBLIOTECA	SEGREDO/RS	22,80%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
REFORMA BIBLIOTECA									**24.257,88**	
1.5.2.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	1,20	134,56	BDI 1	165,24	198,29	RA
1.6.			**ESQUADRIAS**					**-**	**6.555,30**	
1.6.1.	Composição	005	JANELA ALUMÍNIO BRANCO 02 FOLHAS DE CORRER COM PEITORIL FIXO 1,50X1,60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.449,30	BDI 1	3.007,74	3.007,74	RA
1.6.2.	Composição	006	JANELA ALUMÍNIO BRANCO MAXIMAR 0,50X0,50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	504,30	BDI 1	619,28	619,28	RA
1.6.3.	Composição	008	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 120X240 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	2.384,59	BDI 1	2.928,28	2.928,28	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Orçamento realizado considerando que algumas estruturas poderão ser reutilizadas da reforma.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SEGREDO/RS
Local

segunda-feira, 22 de junho de 2026
Data

EMILY DOS SANTOS SAVIAN:03759710093

Assinado de forma digital por EMILY DOS SANTOS SAVIAN:03759710093
Dados: 2026.06.24 11:29:27 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Arq. Emily Savian
CREA/CAU: A272864-8
ART/RRT: 20002137