MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL: PRAÇA 5 DE MAIO, SEGREDO /RS.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com o memorial e os projetos em anexo, qualquer alteração que se fizer necessária, em função dos serviços, deverá ser autorizada pelo projeto e fiscalização.

A execução dos serviços seguirá as normas de execução e as recomendações dos fabricantes para a aplicação dos produtos. Serão impugnados pelo órgão técnico de fiscalização competente, todos os serviços que não estiverem de acordo com os projetos e memorial descritivo. Ficará o construtor obrigado a refazer os serviços impugnados logo após o recebimento da notificação correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes destas providências.

MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Todos os materiais e mão de obra necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela empresa vencedora da licitação. Os materiais deverão seguir as especificações contidas neste memorial, sua utilização ficará condicionada à aprovação por parte do órgão técnico que fiscalizará a obra. Os materiais deverão estar de acordo com as Normas Técnicas da ABNT. A mão de obra necessária para a execução dos serviços deverá estar capacitada tecnicamente para a execução dos serviços a serem realizados.

PROJETOS:

Os serviços devem ser executados rigorosamente de acordo com os projetos apresentados e qualquer alteração que se fizer necessária, em função dos serviços, deverá ser autorizada pelo projeto e fiscalização.

1 – SERVIÇOS INICIAIS:

Ficará a cargo da empresa vencedora da licitação fornecer e instalar uma placa de obra em chapa galvanizada com dimensão de 1,6x3,6m e adesivada com os dados: nome da obra, agentes participantes, início da obra, término da obra, valor total da obra, comunidade, município e objeto.

2 – DEMOLIÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO:

A Prefeitura Municipal ficará responsável pela limpeza de vegetação das áreas à qual o projeto se destina.

3 – ESTRUTURA

Os postes ornamentais serão fixados através de chumbadores em sapatas individuais, para isso será necessário escavar o solo, executar fôrmas nas medidas correspondentes, lançar/adensar o concreto FCK 30MPA e adicionar a armação CA-60 de 5mm.

4 – FIAÇÃO E ELETRODUTO

A ligação elétrica será realizada com cabos de cobre flexível isolados 2,5mm² e 6,00mm² dentro de eletrodutos PEAD flexível corrugado para cabeamento subterrâneo.

5 – PONTOS DE ILUMINAÇÃO

Os 12 postes ornamentais serão do tipo curvo simples com 3,00m de altura, braço de 0,40m com luminária LED 60W Branco Quente IP 66 conforme detalhamento disponível no material gráfico.

Os refletores serão: 1 refletor RGB 200W IP66, 4 refletores 3.000K Branco Quente 50W IP66 e 2 refletores 3.000K Branco Quente 100W IP66.

8 – LIMPEZA FINAL

A obra limpa, livre de entulhos e em condições de uso será responsabilidade da empresa.

Segredo/RS, 31 de Julho de 2026.

EMILY DOS SANTOS SAVIAN:03759710093

Assinado de forma digital por EMILY DOS SANTOS SAVIAN:03759710093
Dados: 2026.07.31 10:02:07 -03'00'

Claudio Antonio Trevisan
Prefeito Municipal

Emily dos Santos Savian
Arquiteta e Urbanista
CAU A272864-8