CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA DE SEGREDO	PRAÇA 5 DE MAIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	06-26 (N DES.)	PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SEGREDO/RS	20,84%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									**55.120,19**	
1.			**ORÇAMENTO**					**-**	**55.120,19**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**3.874,78**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	494,84	BDI 1	597,96	3.874,78	RA
1.2.			**ESTRUTURA**					**-**	**948,89**	
1.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,58	106,47	BDI 1	128,66	74,62	RA
1.2.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	0,58	135,59	BDI 1	163,85	95,03	RA
1.2.3.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,58	606,13	BDI 1	732,45	424,82	RA
1.2.4.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,58	330,96	BDI 1	399,93	231,96	RA
1.2.5.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6,00	16,89	BDI 1	20,41	122,46	RA
1.3.			**FIAÇÃO E ELETRODUTO**					**-**	**10.711,10**	
1.3.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	84,90	4,98	BDI 1	6,02	511,10	RA
1.3.2.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	10,74	BDI 1	12,98	2.596,00	RA
1.3.3.	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	200,00	31,46	BDI 1	38,02	7.604,00	RA
1.4.			**PONTOS DE ILUMINAÇÃO**					**-**	**38.823,42**	
1.4.1.	Composição	001	REFLETOR RGB 200W IP 66	UN	1,00	122,94	BDI 1	148,56	148,56	RA
1.4.2.	Composição	002	REFLETOR 3.000K BRANCO QUENTE 50W IP 66	UN	5,00	83,63	BDI 1	101,06	505,30	RA
1.4.3.	Composição	003	REFLETOR 3.000K BRANCO QUENTE 100W IP 66	UN	2,00	105,64	BDI 1	127,66	255,32	RA
1.4.4.	Composição	004	POSTE ORNAMENTAL CURVO SIMPLES EM TUBO DE AÇO 3M COM LUMINÁRIA DE LED - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	12,00	2.614,63	BDI 1	3.159,52	37.914,24	RA
1.5.			**LIMPEZA FINAL**					**-**	**762,00**	
1.5.1.	Composição	005	LIMPEZA DA OBRA	M2	150,00	4,20	BDI 1	5,08	762,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA DE SEGREDO	PRAÇA 5 DE MAIO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	06-26 (N DES.)	PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SEGREDO/RS	20,84%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									**55.120,19**

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SEGREDO/RS
Local

sexta-feira, 31 de julho de 2026
Data

EMILY DOS SANTOS SAVIAN:03759710093
Assinado de forma digital por EMILY DOS SANTOS SAVIAN:03759710093
Dados: 2026.07.31 10:02:30 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Arq. Emily Savian
CREA/CAU: A272864-8
ART/RRT: 16766815