FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**01**	**ELEMENTO DIFUSOR TRANSLÚCIDO PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TRASEIRA (BACKLIGHT) EXECUTADO EM CHAPA DE ACRÍLICO BRANCO LEITOSO DIFUSOR, ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, RESISTENTE À RADIAÇÃO UV E ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO EXTERNA**	**U N**		**3.748,32**	**3.752,79**
Cotação	01	ELEMENTO DIFUSOR TRANSLÚCIDO PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TRASEIRA (BACKLIGHT) EXECUTADO EM CHAPA DE ACRÍLICO BRANCO LEITOSO DIFUSOR, ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, RESISTENTE À RADIAÇÃO UV E ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO EXTERNA	U N	12	276,22	276,22
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	25,20	26,69
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	3	23,04	23,04
SINAPI-I	39418	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C)	M	48	6,02	6,02
Composição	**02**	**LUMINARIA LED SOBREPOR LINEAR 80W 10000LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**U N**		**572,56**	**575,01**
Cotação	02	LUMINARIA LED SOBREPOR LINEAR 80W 10000LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U N	1	531,94	531,94
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	25,20	26,69
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,05	6,01	6,01
Composição	**03**	**FÔRMA PARA MOLDAGEM DE LETRAS EM NEGATIVO NO CONCRETO APARENTE, INCLUI CORTE CNC, MONTAGEM E FIXAÇÃO — FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**U N**		**3.312,15**	**3.403,58**
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	24,27	25,73
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	27,51	29,23
SINAPI	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,16	82,33	85,25
SINAPI	91962	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,64	70,07	72,56
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,3	15,84	15,84
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	3	1,48	1,48
SINAPI-I	11136	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM	M2	14	105,76	105,76
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,5	6,98	6,98
Composição	**04**	**FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO TÉCNICO DAS FACES SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS DE EXTREMIDADE DA TRAVESSA METÁLICA DO PÓRTICO, EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA LISA GSG 18, ESPESSURA 1,25 MM, INCLUINDO CORTES, DOBRAS, FURAÇÕES DE DRENAGEM, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COMPLEMENTAR, FIXAÇÕES REMOVÍVEIS E ACABAMENTO FINAL.**	**U N**		**9.752,82**	**9.943,82**
SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024	M2	90	13,92	14,49
SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	90	26,02	27,19
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	27,94	29,66
SINAPI-I	11046	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	KG	450	12,23	12,23
Cotação	11	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	U N	4	23,98	23,98
Composição	**05**	**ESTRUTURA METALICA ESTRUTURADA EM CHAPAS DE AÇO EM ESPECIAL RESISTENCIA A CORROSAO (CORTEN) PARA FINS DE REVESTIMENTO DA TRAVESSA SUPERIOR, E NICHOS LATERAIS. FORNECIMENTO E MONTAGEM.**	**M2**		**37.748,69**	**37.842,27**
SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	67	2,60	2,61
SINAPI	89269	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014	H	8	7,22	7,22
SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	491	0,98	1,00
SINAPI	101010	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026	T	1,2	30,41	30,67
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	55	59,13	59,13
SINAPI-I	6160	SOLDADOR (HORISTA)	H	37,8	27,14	29,33
Cotação	09	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16"	U N	150	0,13	0,13
Cotação	10	ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM	U N	150	2,70	2,70
Cotação	05	CHAPAS AÇO CORTEN COM CORTE A LASER CONFORME INDICADO EM PROJETO	U N	1	31.772,52	31.772,52
Cotação	06	ESPAÇADOR Nylon Preto 20 X 20mm Com Furo 8mm	U N	100	2,70	2,70
Cotação	07	ARRUELA DE NYLON M8 DIÂMETRO INTERNO: ≈ 8,4 MM DIÂMETRO EXTERNO: ≈ 16 MM ESPESSURA: ≈ 2 MM	U N	100	1,60	1,60
Cotação	08	PARAFUSO SEXTAVADO CLASSE 8.8 ROSCA INTEIRA MA - 8 MM X 40 A 50 MM	U N	100	0,94	0,94
Composição	**06**	**ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PARA PAINEL DE AÇO CORTEN - NICHOS LATERAIS, INCLUI FORNECIMENTO E MONTAGEM**	**U N**		**2.418,47**	**2.440,83**
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018	M	1	93,55	97,00
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	27,94	29,66
SINAPI	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024	M2	3	13,92	14,49
Cotação	12	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	U N	24	2,09	2,09
Cotação	08	PARAFUSO SEXTAVADO CLASSE 8.8 ROSCA INTEIRA MA - 8 MM X 40 A 50 MM	U N	30	0,94	0,94
Cotação	06	ESPAÇADOR Nylon Preto 20 X 20mm Com Furo 8mm	U N	30	2,70	2,70
Cotação	07	ARRUELA DE NYLON M8 DIÂMETRO INTERNO: ≈ 8,4 MM DIÂMETRO EXTERNO: ≈ 16 MM ESPESSURA: ≈ 2 MM	U N	30	1,60	1,60
Cotação	13	TUBO METALON QUADRADO 40X40 2,00MM - METRO	M	18	99,80	99,80
Composição	**10**	**VIGA METALICA TRELIÇADA (2UN) MAIS ENGASTES ENTRE AS VIGAS FEITO NO LOCAL, EXCLUIDO IÇAMENTO E TRANSPORTE AO LOCAL.**	**U N**		**16.206,30**	**16.337,10**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	23,48	24,83

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	29,22	31,14
SINAPI-I	10966	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	KG	1120,02	8,83	8,83
SINAPI-I	40535	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	502,21	8,38	8,38
SINAPI-I					0,00	0,00

Composição	11	DRIVER SLIM PARA FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 1	U N		239,68	240,57
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38219469	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11077	25,20	26,69
Cotação	14	FONTE SLIM, DRIVER DE 12 V, 6 A, 72 W, PARA PERFIL FITA DE LED	U N	1	225,38	225,38

Composição	15	PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 1			65,53	66,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,61640471	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1927279	25,20	26,69
Cotação	15	FITA LED, 3.000 K, *650* LUMENS, LARGURA ATE 10 MM (NAO INCLUI FONTE) 1	M	1	42,11	42,11

02/06/2026
Data

Responsável Técnico: Eduarda Karoline Trevisan Bugs
CREA/CAU: CREA 230149

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDUARDA KAROLINE TREVISAN BUGS
Data: 18/06/2026 09:51:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_