

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUA 63MM COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD PN 16, COMPREENDENDO: CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA.	M		66,43	67,35
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,064	22,36	24,31
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,064	20,90	22,81
COTAÇÃO	001	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, DE = 63 MM X 5,8 MM PAREDE, (PN 16), PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO	M	1,025	42,60	42,60
COTAÇÃO	002	UNIÃO DE COMPRESSÃO PEAD 63MM PN16	UN	0,15	26,99	26,99
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0042	36,26	36,26
SINAPI	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	0,5	19,70	20,57
SINAPI	104735	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	0,5	11,87	12,33

24/02/2026

Data

Responsável Técnico: Luiz Fernando S. Giehl
CREA/CAU: RS-245846



Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO SCHERER GIEHL
Data: 25/02/2026 07:55:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>