



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO	Apelido do Empreendimento REFORMA CRAS			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 03-26 (N DES.)	Descrição do Lote REFORMA DO CRAS - AVANÇAR SUAS RECONSTRUÇÃO -	Município / UF CERRO BRANCO/RS	BDI 1 24,58%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 32. Preencher na coluna AJ

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO CRAS - AVANÇAR SUAS RECONSTRUÇÃO - COFINANCIAMENTO DO PISO GAÚCHO ESPECIAL									279.557,15	
1.			REFORMA DO CRAS					-	279.557,15	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	5.723,62	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	495,57	BDI 1	617,38	1.778,05	RA
1.1.2.	Composição	013	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	3.167,10	BDI 1	3.945,57	3.945,57	RA
1.2.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					-	15.326,85	
1.2.1.	Composição	011	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	UN	6,00	25,28	BDI 1	31,49	188,94	RA
1.2.2.	Composição	012	REMOÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	UN	5,00	27,29	BDI 1	34,00	170,00	RA
1.2.3.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	305,87	8,53	BDI 1	10,63	3.251,40	RA
1.2.4.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	22,06	28,73	BDI 1	35,79	789,53	RA
1.2.5.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,31	128,72	BDI 1	160,36	530,79	RA
1.2.6.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,00	65,09	BDI 1	81,09	729,81	RA
1.2.7.	Composição	010	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS EUCATEX E=35MM, COM REAPROVEITAMENTO, INCL PORTAS E FERRAGENS	M2	9,00	12,12	BDI 1	15,10	135,90	RA
1.2.8.	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	418,00	3,32	BDI 1	4,14	1.730,52	RA
1.2.9.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	418,00	4,04	BDI 1	5,03	2.102,54	RA
1.2.10.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	418,00	8,71	BDI 1	10,85	4.535,30	RA
1.2.11.	SINAPI	97653	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3,00	155,96	BDI 1	194,29	582,87	RA
-	SINAPI	97654	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	-	195,31	BDI 1	243,32	-	RA
1.2.12.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	35,00	10,27	BDI 1	12,79	447,65	RA
1.2.13.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	35,00	3,02	BDI 1	3,76	131,60	RA

RECURSO
↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CRAS - AVANÇAR SUAS RECONSTRUÇÃO -	MUNICÍPIO / UF CERRO BRANCO/RS	BDI 1 24,58%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 32. Preencher na coluna AJ

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO CRAS - AVANÇAR SUAS RECONSTRUÇÃO - COFINANCIAMENTO DO PISO GAÚCHO ESPECIAL									279.557,15	
1.3.			ALVENARIAS E FECHAMENTOS					-	4.141,24	
1.3.1.	SINAPI	103346	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	28,80	95,16	BDI 1	118,55	3.414,24	RA
1.3.2.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024	M	7,20	65,78	BDI 1	81,95	590,04	RA
1.3.3.	Composição	001	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EUCATEX E=35MM (REAPROVEITAMENTO) INCL PORTAS E FERRAGENS	M2	8,00	13,74	BDI 1	17,12	136,96	RA
1.4.			COBERTURA					-	130.341,23	
1.4.1.	SINAPI	100368	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 10/2025	UN	8,00	1.465,92	BDI 1	1.826,24	14.609,92	RA
1.4.2.	SINAPI	92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF 10/2025	UN	4,00	787,29	BDI 1	980,81	3.923,24	RA
1.4.3.	SINAPI	92606	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF 10/2025	UN	3,00	905,94	BDI 1	1.128,62	3.385,86	RA
1.4.4.	SINAPI	92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF 10/2025	UN	6,00	1.568,85	BDI 1	1.954,47	11.726,82	RA
1.4.5.	SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF 10/2025	UN	6,00	2.302,63	BDI 1	2.868,62	17.211,72	RA
1.4.6.	Composição	005	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 14 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA.	UN	6,00	2.551,40	BDI 1	3.178,53	19.071,18	RA
1.4.7.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF 10/2025 PS	M2	418,00	51,71	BDI 1	64,42	26.927,56	RA
1.4.8.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	418,00	58,41	BDI 1	72,77	30.417,86	RA

RECURSO
↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO	Apelido do Empreendimento REFORMA CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CRAS - AVANÇAR SUAS RECONSTRUÇÃO -	MUNICÍPIO / UF CERRO BRANCO/RS	BDI 1 24,58%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 32. Preencher na coluna AJ

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO CRAS - AVANÇAR SUAS RECONSTRUÇÃO - COFINANCIAMENTO DO PISO GAÚCHO ESPECIAL										279.557,15
1.4.9.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	10,30	101,26	BDI 1	126,15	1.299,35	RA
1.4.10.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M	20,90	67,89	BDI 1	84,58	1.767,72	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS					-	65.136,86	
1.5.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	6,35	780,63	BDI 1	972,51	6.175,44	RA
1.5.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	M2	305,87	65,23	BDI 1	81,26	24.855,00	RA
1.5.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	57,60	8,82	BDI 1	10,99	633,02	RA
1.5.4.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	57,60	58,89	BDI 1	73,37	4.226,11	RA
1.5.5.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	305,87	76,75	BDI 1	95,62	29.247,29	RA
1.6.			ESQUADRIAS					-	16.524,45	
1.6.1.	Composição	002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, 60X210CM, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, ALIZAR/VISTA.	UN	6,00	930,91	BDI 1	1.159,73	6.958,38	RA
1.6.2.	Composição	003	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, ALIZAR/VISTA.	UN	3,00	1.210,00	BDI 1	1.507,42	4.522,26	RA
1.6.3.	Composição	004	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, 90X210CM, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, ALIZAR/VISTA.	UN	3,00	1.349,55	BDI 1	1.681,27	5.043,81	RA
1.7.			PINTURA					-	10.727,81	
1.7.1.	Composição	008	LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES	M2	57,60	1,32	BDI 1	1,64	94,46	RA
1.7.2.	Composição	009	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃO.	M2	57,60	8,06	BDI 1	10,04	578,30	RA
1.7.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	540,00	14,10	BDI 1	17,57	9.487,80	RA

RECURSO
↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO	Apelido do Empreendimento REFORMA CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CRAS - AVANÇAR SUAS RECONSTRUÇÃO -	MUNICÍPIO / UF CERRO BRANCO/RS	BDI 1 24,58%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 32. Preencher na coluna AJ

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO CRAS - AVANÇAR SUAS RECONSTRUÇÃO - COFINANCIAMENTO DO PISO GAÚCHO ESPECIAL										
279.557,15										
1.7.4.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	25,00	18,21	BDI 1	22,69	567,25	RA
1.8.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	15.538,94	
1.8.1.	Composição	006	BANCADA GRANITO CINZA, DUAS CUBAS, 150 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2.561,25	BDI 1	3.190,81	6.381,62	RA
1.8.2.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	2,00	1.050,26	BDI 1	1.308,41	2.616,82	RA
1.8.3.	SINAPI	86888	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	2,00	573,62	BDI 1	714,62	1.429,24	RA
1.8.4.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	2,00	37,41	BDI 1	46,61	93,22	RA
1.8.5.	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	6,00	348,95	BDI 1	434,72	2.608,32	RA
1.8.6.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	2,00	403,82	BDI 1	503,08	1.006,16	RA
1.8.7.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 02/2026	UN	6,00	101,05	BDI 1	125,89	755,34	RA
1.8.8.	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 02/2026	UN	2,00	98,87	BDI 1	123,17	246,34	RA
1.8.9.	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 02/2026	UN	4,00	80,65	BDI 1	100,47	401,88	RA
1.9.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	13.395,32	
1.9.1.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	85,00	11,61	BDI 1	14,46	1.229,10	RA
1.9.2.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	2,00	93,57	BDI 1	116,57	233,14	RA
1.9.3.	SINAPI-I	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	2,00	7,96	BDI 1	9,92	19,84	RA
1.9.4.	Composição	007	LUMINARIA PAINEL, DE SOBREPOR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT	UN	46,00	89,41	BDI 1	111,39	5.123,94	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO	Apelido do Empreendimento REFORMA CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CRAS - AVANÇAR SUAS RECONSTRUÇÃO -	MUNICÍPIO / UF CERRO BRANCO/RS	BDI 1 24,58%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta a Quantidade do serviço na Linha 32. Preencher na coluna AJ

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO CRAS - AVANÇAR SUAS RECONSTRUÇÃO - COFINANCIAMENTO DO PISO GAÚCHO ESPECIAL										279.557,15
1.9.5.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	20,58	BDI 1	25,64	256,40	RA
1.9.6.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	4,86	BDI 1	6,05	1.210,00	RA
1.9.7.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	7,50	BDI 1	9,34	1.868,00	RA
1.9.8.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	10,47	BDI 1	13,04	2.608,00	RA
1.9.9.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	50,64	BDI 1	63,09	378,54	RA
1.9.10.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	62,66	BDI 1	78,06	468,36	RA
1.10.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	2.700,83	
1.10.1.	SINAPI	99810	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025 PS	M2	305,87	7,09	BDI 1	8,83	2.700,83	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CERRO BRANCO/RS
Local
quinta-feira, 28 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Kurt Martin Weissenstein
CREA/CAU: RS-123302
ART/RRT: 0

