



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 06-26 (N DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS FREDOLINO SKOLAUDE E	Município / UF CERRO BRANCO/RS	BDI 1 23,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS FREDOLINO SKOLAUDE E LEOPOLDO RADTKE									252.781,81	
1.			TRECHO 01 - PAVIMENTAÇÃO RUA FREDOLINO SKOLAUDE					-	189.248,37	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	3.743,66	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	3.024,20	BDI 1	3.743,66	3.743,66	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	2.097,87	
1.2.1.	Composição	002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DMT - 65 KM)	UN	1,00	1.694,70	BDI 1	2.097,87	2.097,87	RA
1.3.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	734,40	
1.3.1.	Composição	003	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 03/2024	M	170,00	3,49	BDI 1	4,32	734,40	RA
1.4.			DRENAGEM PLUVIAL					-	55.454,34	
1.4.1.	Composição	004	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO 40 CM. INCLUSO ESCAVAÇÃO, TUBOS DE CONCRETO PS1 E REATERRO	M	96,00	210,45	BDI 1	260,52	25.009,92	RA
1.4.2.	Composição	005	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO 60 CM. INCLUSO ESCAVAÇÃO, TUBOS DE CONCRETO PS1 E REATERRO	M	36,00	356,72	BDI 1	441,58	15.896,88	RA
1.4.3.	SICRO	2003618	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	un	6,00	1.113,95	BDI 1	1.378,96	8.273,76	RA
1.4.4.	SICRO	2003642	Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais	un	3,00	1.689,36	BDI 1	2.091,26	6.273,78	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO					-	127.218,10	
1.5.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	347,00	53,14	BDI 1	65,78	22.825,66	RA
1.5.2.	SICRO MAT	M0224	Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm	un	6,00	61,20	BDI 1	75,76	454,56	RA
1.5.3.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	1.028,07	81,67	BDI 1	101,10	103.937,88	RA
2.			TRECHO 02 - PAVIMENTAÇÃO RUA LEOPOLDO RADTKE					-	63.533,44	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	169,13	
2.1.1.	Composição	003	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 03/2024	M	39,15	3,49	BDI 1	4,32	169,13	RA
2.2.			DRENAGEM PLUVIAL					-	2.757,92	
2.2.1.	SICRO	2003618	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	un	2,00	1.113,95	BDI 1	1.378,96	2.757,92	RA
2.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	42.579,31	
2.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	69,87	53,14	BDI 1	65,78	4.596,05	RA
2.3.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	12,67	56,22	BDI 1	69,59	881,71	RA
2.3.3.	SICRO MAT	M0224	Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm	un	2,00	61,20	BDI 1	75,76	151,52	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS FREDOLINO SKOLAUDE E	MUNICÍPIO / UF CERRO BRANCO/RS	BDI 1 23,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS FREDOLINO SKOLAUDE E LEOPOLDO RADTKE										
										252.781,81
2.3.4.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	365,48	81,67	BDI 1	101,10	36.950,03	RA
2.4.			PASSEIO/CALÇADA					-	18.027,08	
2.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	82,13	53,14	BDI 1	65,78	5.402,51	RA
2.4.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	9,33	56,22	BDI 1	69,59	649,27	RA
2.4.3.	SINAPI	92403	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2	127,62	70,59	BDI 1	87,38	11.151,44	RA
2.4.4.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF 03/2024	M2	4,96	134,18	BDI 1	166,10	823,86	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CERRO BRANCO/RS
Local
quarta-feira, 22 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Luiz Fernando Scherer Giehl
CREA/CAU: RS-245846
ART/RRT: 14526154
Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO SCHERER GIEHL
Data: 22/07/2026 17:20:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

