



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO	Apelido do Empreendimento PINTURA E.M.E.B. AUGUSTO SCHULTZ			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 05-26 (N DES.)	Descrição do Lote EXECUÇÃO DE PINTURA DA ESCOLA E.M.E.B. AUGUSTO SCHULTZ	Município / UF CERRO BRANCO/RS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE PINTURA DA ESCOLA E.M.E.B. AUGUSTO SCHULTZ									48.403,15	
1.			EXECUÇÃO DE PINTURA ESCOLA E.M.E.B. AUGUSTO SCHULTZ					-	48.403,15	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.745,48	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	494,87	BDI 1	606,07	1.745,48	RA
1.2.			PINTURA					-	46.657,67	
1.2.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	50,00	13,04	BDI 1	15,97	798,50	RA
1.2.2.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	50,00	47,41	BDI 1	58,06	2.903,00	RA
1.2.3.	SINAPI	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,00	13,29	BDI 1	16,28	244,20	RA
1.2.4.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	1.997,22	1,74	BDI 1	2,13	4.254,08	RA
1.2.5.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	261,55	4,03	BDI 1	4,94	1.292,06	RA
1.2.6.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	115,91	5,06	BDI 1	6,20	718,64	RA
1.2.7.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.307,77	13,96	BDI 1	17,10	22.362,87	RA
1.2.8.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	579,57	16,50	BDI 1	20,21	11.713,11	RA
1.2.9.	Composição	01	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE	M²	109,88	17,62	BDI 1	21,58	2.371,21	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CERRO BRANCO/RS



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO	ApeLido DO Empreendimento PINTURA E.M.E.B. AUGUSTO SCHULTZ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE PINTURA DA ESCOLA E.M.E.B. AUGUSTO SCHULTZ	MUNICÍPIO / UF CERRO BRANCO/RS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DE PINTURA DA ESCOLA E.M.E.B. AUGUSTO SCHULTZ									48.403,15

Local

terça-feira, 21 de julho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Aldino Samuel Ferreira Hoppe

CREA/CAU: RS-272.406

ART/RRT: 14523376

Documento assinado digitalmente
gov.br ALDINO SAMUEL FERREIRA HOPPE
Data: 21/07/2026 23:23:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RECURSO