



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVILHÃO METÁLICO SECRETARIA DE OBRAS DE CERRO BRANCO/RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E EXECUÇÃO DE PAVILHÃO METÁLICO NO PÁTIO DA	MUNICÍPIO / UF CERRO BRANCO/RS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E EXECUÇÃO DE PAVILHÃO METÁLICO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS DE CERRO BRANCO/RS									128.910,01	
1.			PAVILHÃO METÁLICO SECRETARIA DE OBRAS DE CERRO BRANCO/RS					-	128.910,01	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	20.638,01	
1.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	560,00	0,71	BDI 1	0,87	487,20	RA
1.1.2.	SINAPI	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	UN	96,00	2,20	BDI 1	2,69	258,24	RA
1.1.3.	SINAPI	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	25,92	134,62	BDI 1	164,87	4.273,43	RA
1.1.4.	Composição	001	MONTAGEM DE ARMADURA PARA BLOCO DE COROAMENTO, AÇO CA-50 12,5MM	UN	18,00	163,84	BDI 1	200,65	3.611,70	RA
1.1.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,89	763,97	BDI 1	935,63	3.639,60	RA
1.1.6.	SINAPI	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	54,00	126,53	BDI 1	154,96	8.367,84	RA
1.2.			ESTRUTURA METÁLICA					-	107.773,60	
1.2.1.	Cotação	001	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, COM DIMENSÕES 20,00M X 28,00M, H = 6,10M (ALTURA DO SOLO ATÉ O TOPO DO PILAR) E H = 9,70M (ALTURA DO SOLO ATÉ O TOPO DA ESTRUTURA), INCLUSO RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA EXSTENTE E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIO PAR CONCLUSÃO DA MONTAGEM DA ESTRUTURA, CALHAS METÁLICAS, TUBOS PVC 150MM PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS E DEMAIS ITENS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.	UNIDADE	1,00	88.000,00	BDI 1	107.773,60	107.773,60	RA
1.3.			SERVIÇOS FINAIS					-	498,40	
1.3.1.	Composição	002	LIMPEZA DO LOCAL	M²	560,00	0,73	BDI 1	0,89	498,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO	Apelido do Empreendimento PAVILHÃO METÁLICO SECRETARIA DE OBRAS DE CERRO BRANCO/RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E EXECUÇÃO DE PAVILHÃO METÁLICO NO PÁTIO DA	MUNICÍPIO / UF CERRO BRANCO/RS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E EXECUÇÃO DE PAVILHÃO METÁLICO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS DE CERRO BRANCO/RS									128.910,01
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

CERRO BRANCO/RS
Local
quarta-feira, 5 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Aldino Samuel Ferreira Hoppe
CREA/CAU: RS-272.406
ART/RRT: 14564189
Documento assinado digitalmente
ALDINO SAMUEL FERREIRA HOPPE
Data: 12/08/2026 13:42:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



RECURSO
↓