

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	RS 113	BASE SINAPI (95464) - PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2		42,17	43,27
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	1	1,48	1,48
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,05	27,00	27,00
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	29,87	31,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	23,48	24,83
SINAPI-I	10478	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	0,3	45,36	45,36
Cotação	62	CATALISADOR / ENDURECEDOR PU PARA VERNIZ DE MADEIRA OU METAL	L	0,075	89,89	89,89
Composição	RS 158	BASE SINAPI (84117) - RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMA0 CERA	M2		27,78	29,27
SINAPI-I	41967	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	L	0,0758	28,18	28,18
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	23,48	24,83
Composição	RS 159	BASE SINAPI (88259) - CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0,3	26,75	28,37
Composição	RS 159	BASE SINAPI (88259) - CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3		26,75	28,37
SINAPI-I	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1	1,82	1,82
SINAPI-I	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1	1,02	1,02
SINAPI-I	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1	1,36	1,36
SINAPI-I	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1	0,11	0,11
SINAPI-I	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0,71	0,71
SINAPI-I	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	1,62	1,62
SINAPI-I	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	1	19,82	21,42
SINAPI	95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	0,29	0,31
Composição	RS 229	BASE SINAPI (104162) - MANUTENÇÃO EM PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, LAVAGEM COM JATO DE ALTA PRESSÃO, RECOMPOSIÇÃO DE PARTES DANIFICADAS, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m2		37,00	38,80
SINAPI-I	41967	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	L	0,0125	28,18	28,18
SINAPI-I	3671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	1,11	0,00	0,00
SINAPI	95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,2164	0,73	0,73
SINAPI-I	44528	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	KG	0,5	4,69	4,69
SINAPI-I	4824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	KG	0,5	0,85	0,85
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7304	27,97	29,69
SINAPI-I	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,04	8,28	8,28
SINAPI	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,9303	3,78	3,78
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3315	23,48	24,83
SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	1	1,65	1,74
Composição	RS 080	Base SINAPI (94995,5/2024) - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, CONCRETO C30, COM REFORÇO DE AÇO NAS BORDAS E EMENDAS. AF_08/2022	m2		119,30	120,18
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0017	7,04	7,04
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,25	3,74	3,74
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2	2,58	2,58
SINAPI-I	5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,024	14,17	14,17
SINAPI-I	7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,0816	27,78	27,78
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1301	27,51	29,23
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0874	28,14	29,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2176	23,48	24,83
SINAPI-I	34494	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0985	571,07	571,07
SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2	10,02	10,13
Composição	RS 072	BASE SINAPI (96624,5/2025) - EXECUÇÃO DE LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024, NÃO INCLUI FORNECIMENTO DA BRITA.	T		59,69	63,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,634	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,579	28,14	29,88
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,03	0,86	0,86
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,032	10,74	10,74
Composição	RS 107	BASE SINAPI (91338) - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2		123,76	125,79
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,5548	1,47	1,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0464	23,48	24,83
SINAPI-I	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	0,0949	871,72	871,72
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1301	28,14	29,88
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0464	35,15	35,15

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMAT DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	0,0805	34,22	34,22
Composição	RS 187	BARRA ANTIPANICO DUPLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSO ELEMENTOS DE FIXACAO	UN		1.724,25	1.736,97
SINAPI-I	39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	1	1.513,93	1.513,93
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	24,64	26,10
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	27,94	29,66
Composição	RS 230	BASE SINAPI (100728) - PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE DE METAL OU VIDRO COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO (PRIMER) APLICADA A ROLO OU PINCEL (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2		25,87	26,26
SINAPI-I	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,14112	125,03	125,03
SINAPI-I	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,0212	61,54	61,54
SINAPI	88312	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,212	29,87	31,59
SINAPI	99820	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS	M2	0,2149	2,77	2,89
Composição	RS 231	BASE SINAPI (100730) - PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO OU VIDRO (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2		25,05	25,42
SINAPI	88312	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2149	29,87	31,59
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,202	83,04	83,04
SINAPI-I	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,0303	61,54	61,54
Composição	RS 103	BASE SINAPI (86904) - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA DE CANTO, PCD, SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		203,43	204,35
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2	0,00	0,00
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0304	98,93	98,93
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,387	27,68	29,41
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1886	23,48	24,83
SINAPI-I	36521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	UN	1	185,28	185,28
Composição	RS 148	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL	PAR		4.841,80	4.841,80
SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1	4.841,80	4.841,80
SINAPI-I	11977	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	8	0,00	0,00
Composição	RS 232	TAMPA / TAMPÃO FIXO, REMOVIVEL PARA FECHAMENTO DE SHAFT, NICHOS, CHURRASQUEIRA, OU SIMILARES, EM LAMBRI DE ALUMINIO ANODIZADO, INCLUINDO PERFS DE ACABAMENTO	M2		871,72	871,72
SINAPI-I	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1	871,72	871,72
Composição	RS 236	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUMINOSO 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS	UN		210,16	210,61
Cotação	RS 235	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, autonomia de 3 horas, equipado com 2 faróis, fluxo luminoso 2.000 até 3.000 lúmens; ref. FAE-LED216 da KBR, Bloco de 3000 lumens da Segurimax ou equivalente	UN	1	203,43	203,43
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1795	30,11	31,99
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0748	17,80	19,24
Composição	RS 249	PORTA DE AÇO DE ABRIR, PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO, FECHADURA E MAÇANETA. FIXAÇÃO COM ARGAMASSA	M2		376,23	378,97
SINAPI-I	39021	PORTA DE ABRIR EM AÇO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MAÇANETA E PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS	UN	0,5291	613,91	613,91
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,012	727,87	739,44
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3468	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2273	28,14	29,88
Composição	RS 077	(BASE SINAPI 102193) - LIXAMENTO DE PAREDE REBOCADA PARA APLICAÇÃO DE PINTURA COM TRATAMENTO DE IMPERFEIÇÕES	M2		2,61	2,70
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0541	29,87	31,59
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,4	1,48	1,48
SINAPI-I	43651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	0,05	7,91	7,91
Composição	RS 233	PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 02 DEMÃOS (BASE ORSE 4939)	M2		32,00	33,47
SINAPI	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	26,56	28,02
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	29,87	31,59
Cotação	4718	TINTA EMBORRACHADA BRANCA	L	0,18	33,55	33,55
Cotação	4719	CORANTE PARA TINTA	TB	0,014	5,20	5,20

Tupandi, 15 de abril de 2026

Data

RAFAEL ALEX
SEHNEM:00352521031

Assinado de forma digital por RAFAEL ALEX SEHNEM:00352521031
Dados: 2026.04.17 09:09:05 -03'00'

Responsável Técnico: Rafael Alex Sehnem
CREA/CAU: RS 208524