

Lista de Composições Próprias

Tupandi, maio de 2026.

Composições

Código	Descrição	Banco	Tipo	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
RS 255	BASE SINAPI (94995) - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK30 COM FIBRA (4KG/M³), USINADO, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 10 CM, COM REFORÇO NOS BORDOS - GUIAS (15 X H=15CM). AF_08/2022	PRÓPRIO	Composição Principal	M2			147,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Composição	H	0,2176	24,83	5,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Composição	H	0,0874	29,88	2,61
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Insumo	L	0,0017	6,98	0,01
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Insumo	KG	0,024	14,17	0,34
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Composição	H	0,1301	29,23	3,80
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Insumo	M	0,2	2,54	0,50
38406	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Insumo	M3	0,1324	606,01	80,23
6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Insumo	M	0,25	5,18	1,29
M0006	Fibra de nylon para concreto	SICRO	Insumo	kg	0,5436	27,54	14,97
97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	SINAPI	Composição	M2	1	38,49	38,49
RS 256	BASE SINAPI (104658) - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - PEÇA 25X25 COR AMARELA OU VERMELHA. AF_03/2024	PRÓPRIO	Composição Principal	M2			151,05
34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	Insumo	KG	8,62	1,45	12,49
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Composição	H	0,639	29,88	19,09
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Insumo	KG	0,24	4,58	1,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Composição	H	1,279	24,83	31,75
38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	SINAPI	Insumo	M2	1,03	84,11	86,63

Rafael Alex Sehnem - Eng. Civil - CREA/RS 208524

Paulinho Ludwig - Prefeito Municipal