

Obra: EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS - EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE TUPANDI-RS
 Orçamento: EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS

BDI Padrão: 22,600%
 Bancos:
 SICRO3: RS 1/2026
 SINAPI: RS 3/2026

Orçamento Discriminativo Sintético

Tupandi, maio de 2026

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qty.	Preço Unit. com BDI			Preço Total		
							MAT	M.O.	Total	MAT	M.O.	Total
1 SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES							4.468,74	8.209,29	12.678,03			
1.1	Composição	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	495	5,60	16,33	21,93	2.772,00	8.083,35	10.855,35
1.2	Composição	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	3	565,58	41,98	607,56	1.696,74	125,94	1.822,68
2 PASSEIO EM CONCRETO ARMADO							563.131,41	96.740,82	659.872,23			
2.1	Composição	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	M2	2580	1,42	0,51	1,93	3.663,60	1.315,80	4.979,40
2.2	Composição	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 01/2024	M3	215,25	190,35	72,46	262,81	40.972,84	15.597,01	56.569,85
2.3	Composição	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	6457,5	2,97	0,25	3,22	19.178,78	1.614,37	20.793,15
2.4	Composição	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	M	643,5	0,13	0,38	0,51	83,65	244,53	328,18
2.5	Composição	SINAPI	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF 09/2023	M	643,5	23,01	38,49	61,50	14.806,94	24.768,31	39.575,25
2.6	Composição	Próprio	RS 255	BASE SINAPI (94995) - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK30 COM FIBRA (4KG/M³), USINADO, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 9 a 10 CM, COM REFORÇO NOS BORDOS - GUIAS (10 X H=13CM). AF 08/2022	M2	2580	166,85	13,54	180,39	430.473,00	34.933,20	465.406,20
2.7	Composição	Próprio	RS 256	BASE SINAPI (104658) - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - PEÇA 25X25 COR AMARELA OU VERMELHA. AF 03/2024	M2	390	138,34	46,84	185,18	53.952,60	18.267,60	72.220,20

567.600,15	104.950,11	672.550,26
Total sem BDI	548.630,38	
Total do BDI	123.919,88	
Total	672.550,26	

Rafael Alex Sehnem - Eng. Civil - CREA/RS 208524

Paulinho Ludwig - Prefeito Municipal

