
REMOÇÃO DE TODAS AS JANELAS DE MADEIRA PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS EM ALUMÍNIO NA COR BRANCO.

TROCA DE TODO O PISO DO PRÉDIO EXISTENTE PARA PISO PORCELANATO 60X60cm.

FECHAMENTO DE VÃOS EM ALVENARIA, CHAPISCADO E REBOCADO.

REMOÇÃO DOS PILARES, VARANDA, RAMPA E DEGRAUS.



REMOÇÃO DE TODAS AS PORTAS DE MADEIRA PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS EM ALUMÍNIO NA COR BRANCO

ABERTURA DE VÃOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS PORTAS.

FECHAMENTO DE VÃOS EM ALVENARIA, CHAPISCADO E REBOCADO.

ABERTURA DE VÃOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS PORTAS.

PLANTA BAIXA- REFORMA

ÁREA EXISTENTE= 81,76m²

MUNICÍPIO DE TUPANDI

AV. SALVADOR, Nº 1919 - CEP 95775-000 - TUPANDI/RS

FONES: (51) 3635-8040 (51) 3635-8030

Proprietário: MUNICÍPIO DE TUPANDI	Profissional:
Assinatura proprietário:	
Projeto: Reforma e Ampliação Posto de Saúde Morro da Manteiga.	ÁREA:
Local: Tupandi/RS.	ART/RRT nº:

ESCALA:	DATA:
INDICADA	OUTUBRO/26

CONTEÚDO:	PRANCHA
PLANTA BAIXA REFORMA	03