

Obra: CONSERTO DE PAVIMENTO DE BLOCOS PAVS E PEDRAS EM VIAS E PASSEIOS DO MUNICIPIO - CONSERTO DE PAVIMENTO DE BLOCOS PAVS E PEDRAS EM VIAS E PASSEIOS DO MUNICIPIO

Orçamento: CONSERTO DE PAVIMENTO DE BLOCOS PAVS E PEDRAS EM VIAS E PASSEIOS DO MUNICIPIO

Cliente: MUNICIPIO DE TUPANDI

BDI Padrão: 23,860%

### Planilha Sintética c/ Mão de Obra e Material

Bancos:

SINAPI: RS 12/2025

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit. com BDI			Preço Total		
							MAT	M.O.	Total	MAT	M.O.	Total
1							CONSERTO DE PAVIMENTOS EM PAVS OU BLOCOS DE PEDRA			<b>34.411,00</b>	<b>102.212,00</b>	<b>136.623,00</b>
1.1	Composição	Próprio	RS 154	BASE SINAPI (101864) - REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR OU 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6-8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO/PASSEIO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO DO PÓ OU AREIA, NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO PÓ / AREIA. AF_12/2020	M2	3000	8,34	26,20	34,54	25.020,00	78.600,00	103.620,00
1.2	Composição	SINAPI	104797	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	300	9,12	15,08	24,20	2.736,00	4.524,00	7.260,00
1.3	Composição	Próprio	RS 155	BASE SINAPI (94273) - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), APENAS MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NAO INCLUI O FORNECIMENTO DA GUIA E PÓ DE BRITA. AF_01/2024	M	300	4,69	12,20	16,89	1.407,00	3.660,00	5.067,00
1.4	Composição	Próprio	RS 156	BASE SINAPI (101817) - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, CONSERTO DE RUAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL, SEM FORNECIMENTO DO PÓ DE BRITA. AF_12/2020	M2	400	13,12	38,57	51,69	5.248,00	15.428,00	20.676,00

<b>34.411,00</b>	<b>102.212,00</b>	<b>136.623,00</b>
------------------	-------------------	-------------------

<b>Total sem BDI</b>	<b>110.320,00</b>
<b>Total do BDI</b>	<b>26.303,00</b>
<b>Total</b>	<b>136.623,00</b>

Rafael Alex Sehnem - Eng. Civil - CREA/RS 208524

Paulinho Ludwig - Prefeito Municipal