

Lista de Composições Próprias

RS 020								
Banco	Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Custo Unit.	Custo Total	
SINAPI	Composição	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	23,26	139,56	
SINAPI	Composição	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CON M3		0,30	555,70	166,71	
SINAPI	Composição	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	28,07	168,42	
PROPRIO	Insumo	16	PEDRA GRES 42 X 22 X 14 CM - CFE RP ALTO FELIZ 2024	UN	76,60	3,30	252,78	
Total							727,47	
RS 061								
Banco	Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Custo Unit.	Custo Total	
SINAPI	Composição	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	23,26	11,25	
SINAPI	Insumo	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN		8,80	1,35	11,88	
SINAPI	Composição	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,00	10,20	20,4	
SINAPI	Composição	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,97	28,07	27,17	
SINAPI	Insumo	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1,61	35,58	57,39	

Rafael Alex Sehnem - Eng. Civil - CREA/RS 208524

Robes Schneider - Prefeito Municipal

Alto Feliz, 27 de março de 2025