

PLANILHA ORÇAMENTARIA POÇO MORRO CAPIM						
Perfuração e Instalação de Poço Tubular Profundo						
Prefeitura de Alto Feliz						
Alto Feliz - RS						
Perfuração de poço						
Localidade de Morro Capim, interior Latitude: 29°20'42.18" S; Longitude: 51°17'22.1" O						
Nome da Empresa: HidroGeo Perfurações				CNPJ: 87.972.063/0001-98		
Endereço: Rua berto Círio, 979 - Bairro São Luis - CEP 92420-030						
Item 1	Perfuração Poço Tubular Profundo	Unid	Qtdade	Valor uni. MO	Valor Uni. Materiais	Valor total
1.1	Transporte de Equipamentos e Montagem de Canteiro de Obras	Unid.	1	10.000,00	5.000,00	15.000,00
1.2	Perfuração em 14" de 00 a 100m	mts.	22	400,00	90,00	10.780,00
1.3	Perfuração em 8" de 00 a 100m	mts.	78	200,00	120,00	24.960,00
1.4	Perfuração em 8" de 100 a 200m	mts.	100	230,00	140,00	37.000,00
1.5	Perfuração em 8" de 200 a 300m	mts.	100	250,00	160,00	41.000,00
1.6	Perfuração em 8" de 300 a 400m	mts.	100	270,00	180,00	45.000,00
1.7	Perfuração em 8" de 400 a 500m	mts.	100	290,00	200,00	49.000,00
1.8	Perfuração em 8" de 500 a 600m	mts.	100	310,00	220,00	53.000,00
1.9	Revestimento Geomecânico Standart 8"	mts.	22	520,00	70,00	12.980,00
1.10	Laje de Proteção	Unid	1	500,00	90,00	590,00
1.11	Cimentação do espaço anular	Unid	1	400,00	700,00	1.100,00
1.12	Taxa de utilização do segundo compressor de ar	Unid	1	10.000,00	2.000,00	12.000,00
1.13	Projeto Outorga de Direito de Uso da Água	Unid	1	1.500,00	3.000,00	4.500,00
1.14	Análise físico-química e bacteriológica completa conforme parâmetros exigido para outorga no RS	Unid	1	1.200,00	600,00	1.800,00
1.15	Cercamento ao redor do Poço 2x2x1,5m (L.C.A.) com um portão para acesso	Unid	1	3.500,00	2.000,00	5.500,00
1.16	Teste de vazão 24 horas com energia elétrica do local	Unid	1	4.000,00	1.500,00	5.500,00
Total Perfuração Poço Tubular Profundo						R\$ 319.710,00
Item 2	Instalação Poço Tubular Profundo	Unid	Qtdade	Valor uni. MO	Valor Uni. Materiais	Valor total
2.1	Poste com padrão CEEE Trifásico	Unid.	1	NA	NA	NA
2.2	Poste Concreto 5 metros	Unid.	1	NA	NA	NA
2.3	Bomba Submersa 526 MCA; 18 Hp; 36 Estágios; 6"; 380 Volts Trifásica; 5 m³/h	Unid.	1	R\$ 2.780,00	R\$ 22.155,10	R\$ 24.935,10
2.4	Quadro de Comando de partida direta para bomba submersa trifásica	Unid.	1	R\$ 540,00	R\$ 2.100,64	R\$ 2.640,64
2.5	Cabo PP Submersível 3x25mm	mts.	500	R\$ 10,00	R\$ 154,34	R\$ 82.170,00
2.6	Boia Elétrica de nível	Unid.	1	R\$ 75,20	R\$ 98,25	R\$ 173,45
2.7	Tampa do poço 6" reforçada	Unid.	1	R\$ 40,00	R\$ 287,40	R\$ 327,40
2.8	Tubo Galvanizado NBR 5580 2" Média Pressão	mts.	500	R\$ 18,00	R\$ 130,00	R\$ 74.000,00
2.9	Luva Média Pressão Galvanizada 2"	Unid.	84	R\$ 5,00	R\$ 40,00	R\$ 3.780,00
2.10	Válvula de retenção intermediária 2"	Unid.	5	R\$ 200,00	R\$ 440,00	R\$ 2.400,00
2.11	Válvula de Retenção Horizontal 2"	Unid	1	R\$ 200,00	R\$ 440,00	R\$ 640,00
2.12	Hidrômetro tipo multijato/medidor de água, 1 1/2" com conexões vazão máxima 20m³/h	Unid	1	R\$ 110,00	R\$ 1.524,00	R\$ 1.634,00
2.13	Curva Galvanizada 2"	Unid	2	R\$ 5,00	R\$ 110,00	R\$ 230,00
2.14	União Galvanizada 2"	Unid	1	R\$ 5,00	R\$ 154,80	R\$ 159,80
2.15	Niple Galvanizado 2"	Unid	2	R\$ 5,00	R\$ 40,00	R\$ 90,00
2.16	Tubo Galvanizado 2" com serviço de torno para rosca	mts.	1	R\$ 65,00	R\$ 235,10	R\$ 300,10
2.17	Mão de Obra de instalação	Unid	1	R\$ 3.870,00		R\$ 3.870,00
Total Instalação Poço Tubular Profundo						197.350,49



Alto Feliz, 10 de dezembro de 2024

[Handwritten Signature]
Assinatura