



Pelotas, 02 de outubro de 2025

Nas operações de compra, somente serão aceitas Notas Fiscais Eletrônicas.

Solicitamos orçamento pelo e-mail sanepcompras.giovane@gmail.com dos seguintes itens:

item	unidade	Quantidade	Descrição	Valor unitário	Valor total
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA AO TEMPO PARA UM TRANSFORMADOR DE 225 KVA. -		
			Contratação de empresa para a construção de subestação rebaixadora de tensão(MT13800V / BT 380/220V) de 225kVA em plataforma com postes concreto armado de seção circular e 11 m de comprimento, plataforma e cruzetas devem ser em madeira tratada, chaves fusíveis tipo base C 15kV, para-raios, aterramento e demais ferragens necessárias devem seguir o padrão da CEEE Equatorial Energia. Na subestação deve ser instalado um quadro de sobrepor padrão industrial, confeccionado em material resistente as intempéries e preferencialmente com cobertura, destinado a acondicionar um disjuntor de caixa moldada 350A de onde devem partir as 6 (cinco) derivações trifásicas que, atualmente, encontram-se conectadas à saída de BT do transformador.		
	MO	1	O modelo de referência para a construção encontra-se em anexo, devendo o quadro de sobrepor possuir as dimensões mínimas mais folga para a passagem, acondicionamento e conexão dos cabos no disjuntor de caixa moldada de 350A mais barramento de neutro com dimensionamento compatível com a potência do transformador.		
			Todos os materiais necessários para a montagem da subestação deverão ser fornecidos pela empresa contratada, excetuando-se o transformador. O transformador à ser utilizado na subestação encontra-se em funcionamento e instalado em subestação aérea confecciona em madeira sem disjuntor de proteção, havendo derivações trifásicas mais neutro para as redes de alimentação dos filtros rápidos, das edificações dos operadores, da iluminação do corredor de entrada, da Casa de Químicos e Laboratório.		
			A nova estrutura deve ser construída no mesmo ponto onde encontra-se hoje a subestação em madeira, para tanto o serviço deve contemplar o desligamento dos cabos e a sua desmontagem.		
			A infraestrutura para a condução de energia até o disjuntor e para a conexão das derivações existentes como cabos, caixas de passagem, eletrodutos, conectores e demais estruturas ficam a cargo da contratada.		
			A data e horário de execução do serviço devem ser programados junto ao SANEP visando atenuar os impactos ao abastecimento.		
1				R\$ 40.850,00	R\$ 40.850,00
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE POSTES EM CONCRETO 7M (PADRÃO CEEE).		
			Instalação de poste de concreto armado com comprimento nominal 7m, resistência nominal de 80daN, seção quadrada com conicidade de 16mm/m, mínimo 02 furos para ancoragem e com armação secundária de 01, que possibilitem a construção de rede aérea multiplexada e instalação de braço de iluminação. Os postes em concreto devem ser instalados próximos aos tanques do tratamento em pontos a serem definidos pelos responsáveis da ETA Sinnott.		
	Un	5	Os 5 (cinco) postes com armação secundária de 01 estribo em policarbonato com proteção UV devem ser fornecidos pela contratada.		
2				R\$ 1.350,00	R\$ 6.750,00

FORNECEDOR	EMETEC COMERCIAL E INSTALADORA LTDA
CNPJ	91.243.790/0001-91
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO	FLÁVIO / MARCO / PAULO LUBKE
E-MAIL	emetec@emelux.com.br
TELEFONE	(53) 3025.2139

Para que sua proposta seja avaliada preencha os campos abaixo:

VALIDADE DA PROPOSTA	30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA DA MERCADORIA	
() Entrega imediata	(02) dias
ACEITA O PAGAMENTO CONTRA EMPENHO (28 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO MATERIAL) E DEPÓSITO EM CONTA. NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS BANCÁRIOS	(X) SIM () NAO
BANCO	BANRISUL
AG	475
CONTA:	06.016606.0-7

OBS. PREÇO CIF PELOTAS.

CASO NÃO HAJA INTERESSE EM PARTICIPAR, FAVOR RETORNAR ESTE DOCUMENTO POR E-MAIL COM IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.

USO EXCLUSIVO DO SANEP

N.º DFD: 131/2025

Und. Orçamentária: DEMA

Und. Executora: DEL